

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА  
ЖИЛЫХ ЗОН МИКРОРАЙОНОВ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 310-5-4

АЛЬБОМ У.85

С М Е Т Ы

Выпуск СМ-2

Состав альбома У.85:

Выпуск СМ-1. Пояснительная записка, мебель, физкультурное оборудование

Выпуск СМ-2. Игровое оборудование для детей

Выпуск СМ-3. Элементы благоустройства

1131/6

г. Минск 1985 г.

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА  
ЖИЛЫХ ЗОН МИКРОРАЙОНОВ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ЗГО-5-4

АЛЬБОМ У.85

С М Е Т Ы

Выпуск СМ-2

Состав альбома У.85:

Выпуск СМ-1. Пояснительная записка, мебель, физкультурное оборудование

Выпуск СМ-2. Игровое оборудование для детей

Выпуск СМ-3. Элементы благоустройства

Разработан институтом  
"Белгоспроект"

Утвержден Госстроем СССР  
приказ № 59 от 30.04.76 г.

Введен в действие институтом "Белгоспроект"  
приказ № 68 от 12.04.82 г.

Введен в действие в ценах 1984 г.  
приказ № 10 от 17.01.1986 г.

Главный инженер института

Главный архитектор проекта

Начальник отдела экономики  
и смет

А.М.Телеп

Э.Р.Вишневская

В.М.Столпнер

1131/6

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

З10-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-2

№№ пп	№№ ЕР	Наименование	стр.
1	2	3	4
		Пояснительная записка	5
		Сводка стоимости и трудозатрат по ЕР	6
I	ЕР № 2-I	Песочный дворик тип I	9
2	"- 2-2	Песочный дворик тип 2	11
3	"- 2-3	Песочный дворик тип 3	13
4	"- 2-4	Стенка отбойная для мяча тип I	15
5	"- 2-5	Стенка со скамьей тип II	17
6	"- 2-6	Стенка тип III со шведской стенкой	19
7	-/- 2-7	Стенка для рисования типа IV	22
8	"- 2-8	Стенка с кольцом тип 5	24
9	"- 2-9	Стенка декоративная тип VI У А"	26
10	"- 2-10	Стенка декоративная тип VI"Б"	28
11	"- 2-11	Стенка декоративная тип VI"В"	30
12	"- 2-12	Арка тип I	32
13	"- 2-13	Арка тип II	34
14	"- 2-14	Арка тип III	36
15	"- 2-15	Арка с кольцом мишенью	38
16	"- 2-16	Арка-гимнастическая лестница	41
17	"- 2-17	Арка -туннель	44
18	"- 2-18	Горка-скат тип I	46

I	2	3	4
19	ЕР № 2-19	Балансир тип I	49
20	"- 2-20	Балансир тип II	51
21	"- 2-21	Балансир тип III	53
22	"- 2-22	Качалка-балансир тип I	55
23	"- 2-23	Качели	58
24	"- 2-24	Карусели тип I	60
25	"- 2-25	Карусели тип II	62
26	"- 2-26	Барабан	64
27	"- 2-27	Башня	66
28	"- 2-28	Горка-скат, тип ПА	68
29	"- 2-29	Горка-скат, тип ПБ	70
30	"- 2-30	Сетка для лазания, тип I	72
31	"- 2-31	Сетка для лазания, тип II	74
32	"- 2-32	Брусья-лабиринт, тип I	76
33	"- 2-33	Брусья-лабиринт, тип II	78
34	-У- 2-34	Качалка-балансир тип II	80
35	"- 2-35	Пирамида типа IA	82
36	"- 2-36	Пирамида типа I-Б	84
37	"- 2-37	Пирамида тип I-В	86
38	"- 2-38	Помост тип I-А	88
39	"- 2-39	Помост тип I-Б	90
40	"- 2-40	Помост тип II-А	92
41	"- 2-41	Помост тип II-Б	96
42	"- 2-42	Домик	96
43	"- 2-43	Горка-скат тип IIIА	98
44	"- 2-44	Горка-скат тип IIIБ	101

ЗЮ-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-2

I	2	3	4
45	ЕР № 2-45	Уровни-подъемы тип I	I04
46	-"- 2-46	Мостик	I07
47	-"- 2-47	Мостик-рукоход	I10
48	-"- 2-48	Игровой гимнастический комплекс тип I	I13
49	-"- 2-49	Горка из бревен	I16
50	-"- 2-50	Дворик песочный из бревен тип I	I18
51	-"- 2-51	Дворик песочный из бревен т IIA	I20
52	-"- 2-52	Дворик песочный из бревен т.IIB	I22
53	-"- 2-53	Амфитеатр	I24
54	-"- 2-54	Качалка-балансир тип III	I26
55	-"- 2-55	Канат-качалка	I28
56	-"- 2-56	Пирамида тип II-A	I30
57	-"- 2-57	Пирамида IIB	I32
58	-"- 2-58	Столб для лазания тип I	I34
59	-"- 2-59	Столб для лазания тип II	I36
60	-"- 2-60	Переключины разновысокие	I38
61	-"- 2-61	Переключины параллельные	I40
62	-"- 2-62	Мостик-балансир	I42
63	-"- 2-63	Горка-скат тип IV	I44
64	-"- 2-64	Качающиеся мостик	I46
65	-"- 2-65	Уровни-подъемы тип II	I48
66	-"- 2-66	Игровой гимнастический комплекс тип II	I51

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовой проект на малые архитектурные формы и элементы благоустройства жилых зон микрорайонов пересчитан Белорусским государственным проектным институтом "Белгоспроект" в цены и нормы, введенные с I.01.1984 г.

Сметы составлены в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию (СН 227-82).

Сметная стоимость малых форм и элементов благоустройства определена по Единым районным единичным расценкам для территориального района IА и ценнику сметных цен (ЦСЦ) для II пояса Московской области с начислениями накладных расходов в размере 16,5% и плановых накоплений - 8%.

В соответствии с составом типового проекта выпущены сметы:

Выпуск СМ-1. Мебель. Физкультурное оборудование.

Выпуск СМ-2. Игровое оборудование для детей.

Выпуски СМ-3. Элементы благоустройства.

Нуммерация единичных расценок соответствует альбомам проекта и выпускам смет, например:

Альбом I, смета выпуск СМ-1 - ЕР № I-15

Альбом II, смета выпуск СМ-2 - ЕР № II-9

Альбом III, смета выпуск СМ-3 - ЕР № III-12

где 15, 9, 12 - порядковый номер расценки.

## Сводка стоимости и трудозатрат по Единичным расценкам

№№ пп	№№ ЕР	Наименование	Сметная стоимость		Затраты труда ч/ч
			общестрой- тельных работ	металло- монтажных работ	
1	2	3	4	5	6
1	ЕР № 2-1	Песочный дворик тип I	555	-	106
2	" 2-2	Песочный дворик тип 2	254	-	51
3	" 2-3	Песочный дворик тип 3	642	-	132
4	" 2-4	Стенка отбойная для мяча тип I	86	-	7
5	" 2-5	Стенка со камей тип II	100	-	9
6	" 2-6	Стенка тип III со шведской стенкой	114	21	9
7	" 2-7	Стенка для рисования тип IV	100	-	9
8	" 2-8	Стенка с кольцом тип 5	90	-	7
9	" 2-9	Стенка декоративная тип VI "А"	83	-	7
10	" 2-10	Стенка декоративная тип VI "Б"	81	-	7
11	" 2-11	Стенка декоративная тип VI "В"	82	-	7
12	" 2-12	Арка тип I	54	-	5
13	" 2-13	Арка тип II	54	-	5
14	" 2-14	Арка тип III	55	-	5
15	" 2-15	Арка с кольцом мишенью	60	5	5
16	" 2-16	Арка-гимнастическая лестница	60	5	5
17	" 2-17	Арка-туннель	76	-	10
18	" 2-18	Горка-скат тип I	115	30	13
19	" 2-19	Балансир тип I	113	-	18
20	" 2-20	Балансир тип II	58	-	7
21	" 2-21	Балансир тип III	59	-	8
22	" 2-22	Качалка-балансир тип I	44	5	4

1	2	3	4	5	6
23	ЕР № 2-23	Кацели	73	58	3
24	" 2-24	Карусели тип I	56	17	9
25	" 2-25	Карусели тип II	91	31	14
26	" 2-26	Барабан	102	44	10
27	" 2-27	Башня	122	58	14
28	" 2-28	Горка-скат, тип ПА	70	29	8
29	" 2-29	Горка-скат, тип П Б	80	26	9
30	" 2-30	Сетка для лазания, тип I	77	-	5
31	" 2-31	Сетка для лазания, тип II	71	-	5
32	" 2-32	Брусья-лабиринт, тип I	79	23	6
33	" 2-33	Брусья-лабиринт, тип II	63	19	6
34	" 2-34	Качалка-балансир тип II	10	5	-
35	" 2-35	Пирамида тип I-A	64	-	17
36	" 2-36	Пирамида тип I-B	75	-	20
37	" 2-37	Пирамида тип I-B	121	-	31
38	" 2-38	Помост тип I-A	57	-	15
39	" 2-39	Помост тип I-B	61	-	17
40	" 2-40	Помост тип II-A	40	-	11
41	" 2-41	Помост тип II-B	48	-	12
42	" 2-42	Домик	95	-	27
43	" 2-43	Горка-скат тип III А	144	53	18
44	" 2-44	Горка-скат тип III Б	185	53	27
45	" 2-45	Уровни-подъемы тип I	229	26	38
46	" 2-46	Мостик	283	45	49
47	" 2-47	Мостик-рукоход	140	19	25
48	" 2-48	Игровой гимнастический комплекс тип I	210	22	29
49	" 2-49	Горка из бревен	84	-	20

1	2	3	4	5	6
50	ЕР № 2-50	Дворик песочный из бревен тип I	164	-	44
51	" 2-51	Дворик песочный из бревен тип П А	699	-	156
52	" 2-52	Дворик песочный из бревен тип П Б	894	-	226
53	" 2-53	Амфитеатр	1722	-	397
54	" 2-54	Качалка-балансир тип Ш	25	5	2
55	" 2-55	Канат-качалка	151	-	25
56	" 2-56	Пирамида тип П-А	42	-	9
57	" 2-57	Пирамида тип П В	57	-	13
58	" 2-58	Столб для лазания тип I	27	-	6
59	" 2-59	Столб для лазания тип П	28	-	6
60	" 2-60	Перекладыны разновысокие	52	16	15
61	" 2-61	Перекладыны параллельные	144	8	31
62	" 2-62	Мостик-балансир	77	5	22
63	" 2-63	Горка-скат тип IV	160	45	25
64	" 2-64	Качающийся мостик	298	55	44
65	" 2-65	Уровни-подъемы тип П	249	40	47
66	" 2-66	Игровой гимнастический комплекс тип П	267	36	35

310-5-4 01-V.85 Вып.СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1

НА УСТРОЙСТВО ПЕСОЧНОГО ДВОРИКА ТИП1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,556 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 106 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,012 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч		НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНАМИ
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-960	-РАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,06	74,50	-	4	-	-	154,00	9
		100М3								
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ВРУЧНУЮ	0,06	74,50	-	4	-	-	154,00	9
		100М3								
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	10,42	0,29	-	3	1	-	0,09	1
		Т								
4	E8-11	-ОСНОВАНИЕ ИЗ ГРАВИА	1,37	0,06	-	18	-	-	0,89	1
		М3								
5	E8-30-2	-УКЛАДКА РЯДА ИЗ ДЫРЧАТОГО КИРПИЧА	3,42	38,20	-	131	-	-	4,05	14
		М3								
6	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,50	29,30	-	15	-	-	2,90	1
		М3								
7	E7-668	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	36,00	1,40	-	50	-	-	1,01	36
		ШТ								
8	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ МЖ1-1 МЖ1-2 ИЗ БЕТОНА М300	1,01	64,34	-	65	-	-	-	-
		М3								
9	C147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,32	32,10	-	10	-	-	-	-
		100КГ								
10	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,29	41,30	-	12	-	-	-	-
		100КГ								

310-5-4 ал.ч.85 Вып.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,29	17,80	-	5	-	-	-	-
		100КГ								
12	Е10-28	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИДЕНИЯ	0,34	110,00	-	37	-	-	24,00	8
13	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЯБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		М3								
14	Е15-563	-ОКРАСКА СИДЕНИЯ	0,06	71,20	-	4	-	-	49,20	3
		100М2								
15	СССЦСТР127 ПО,133	-ЗАВОДСКАЯ ОТДЕЛКА БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	66,60	0,48	-	32	-	-	-	-
16	Е7-701	-УКЛАДКА ГЕРНИТОВОГО ЖГУТА	0,12	42,30	-	5	-	-	6,43	1
		М2 100М								
17	Е11-51	-ЗАСЫПКА ПЕСОЧНИЦЫ ПЕСКОМ	4,11	11,70	-	48	-	-	4,10	17
		М3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			443	1	-		100
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫ <sup>Х</sup> РАБОТ -			РУБ.			443	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			75	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.,Ч			-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	11	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			38	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			556	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.,Ч			-	-	-		106
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	12	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			556	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.,Ч			-	-	-		106
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	12	-		-

СОСТАВИЛ



ШНАПЕР

310-5-4 ал. У.85 Вып. СМ-2  
 НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2  
 НА УСТРОЙСТВО ПЕСОЧНОГО ДВОРИКА ТИП2  
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,254 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 51 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	ЭКСПЛ. МАШИН	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ В Т.Ч.	ЗАРПЛАТЫ В Т.Ч.	ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	E1-960	-РАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,03	74,50	-	2	-	-	-	-	154,00	-	-	-	4
		100М3													
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ВРУЧНУЮ	0,03	74,50	-	2	-	-	-	-	154,00	-	-	-	4
		100М3													
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	4,78	0,29	-	1	-	-	-	-	0,09	-	-	-	-
		Т													
4	E8-11	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ГРАВИЯ	0,45	0,06	-	6	-	-	-	-	0,89	-	-	-	-
		М3													
5	E8-30-2	-УКЛАДКИ РЯДА ИЗ АЫРЧАТОГО КИРПИЧА	1,12	38,20	-	43	-	-	-	-	4,05	-	-	-	5
		М3													
6	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОАСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,40	29,30	-	12	-	-	-	-	2,90	-	-	-	1
		М3													
7	E7-668	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗААНИИ ДО 30М	24,00	0,72	-	17	-	-	-	-	1,01	-	-	-	24
		шт													
8	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ МЖ1-1 МЖ1-2 ИЗ БЕТОНА М300	0,72	64,34	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		шт													
9	C147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,22	32,10	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100КГ													
10	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,19	41,30	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100КГ													

310-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,19	17,80	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
12	E10-28	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИДЕНИЯ	0,09	110,00	-	10	-	-	24,00	2
13	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАРБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		М3								
14	E15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СИДЕНИЯ	0,02	71,20	-	1	-	-	49,20	1
		Т 100М2								
15	СССЦСТР127 ПО,133	-ЗАВОДСКАЯ ОТДЕЛКА Ж/БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	38,60	0,48	-	19	-	-	-	-
16	E7-701	-УКЛАДКА ГЕРНИТОВОГО ЖГУТА	0,06	42,30	-	3	-	-	6,43	-
		М2 100М								
17	E11-51	-ЗАСЫПКА ПЕСОЧНИЦЫ ПЕСКОМ	1,88	11,70	-	22	-	-	4,10	8
		М3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			202	-	-	-	49
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫ <sup>X</sup> РАБОТ -			РУБ.			202	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			33	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	5	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			19	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			254	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	51
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	5	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			254	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	51
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	5	-	-	-

СОСТАВИЛ



ШНАПЕР

310-5-4 кв. У.85 Вып. СМ-2  
 НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3

НА УСТРОЙСТВО ПЕСОЧНОГО АВОРИКА ТИПЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,642 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 132 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,015 ТЫС.РУБ.


СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
					ВСЕГО	ЭКСПЛ., МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ., МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА- НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
ПП	ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ОСНОВНОЙ В Т.Ч.	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	E1-960	-РА <sup>3</sup> РАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100МЗ	0,07	74,50	-	5	-	-	154,00	11
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	100МЗ	0,07	74,50	-	5	-	-	154,00	11
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	12,88	0,29	-	4	1	-	0,09	1
4	E8-11	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ГРАВИЯ	МЗ	1,57	0,06 13,30	-	21	-	-	0,89	1
5	E8-30-2	-УКЛАДКА РЯАА ИЗ ДЫРЧАТОГО КИРПИЧА	МЗ	3,92	38,20	-	150	-	-	4,05	16
6	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	МЗ	0,73	29,30	-	21	-	-	2,90	2
7	E7-668	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗААНИЯ ДО 30М	МЗ	48,00	0,72	-	35	-	-	1,01	48
8	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ МЖ-1 МЖ1-2 ИЗ БЕТОНА М300	ШТ	1,31	64,34	-	84	-	-	-	-
9	C147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	МЗ 100КГ	0,42	32,10	-	13	-	-	-	-
10	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	МЗ 100КГ	0,38	41,30	-	16	-	-	-	-

310-5-4 Q1.V.85 Вып.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ АЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,38	17,80	-	7	-	-	-	-
12	E10-28	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИДЕНИЯ	0,38	110,00	-	42	-	-	24,00	9
13	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
14	E15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СИДЕНИЯ	0,08	71,20	-	6	-	-	49,20	4
15	СССЦСТР127 ПО,133	-ЗАВОДСКАЯ ОТДЕЛКА Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ	75,40	0,48	-	36	-	-	-	-
16	E7-701	-УКЛАДКА ГЕРНИТОВОГО ЖГУТА	0,09	42,30	-	4	-	-	6,43	1
17	E11-51	-ЗАСЫПКА ПЕСОЧНИЦЫ ПЕСКОМ	5,06	11,70	-	59	-	-	4,10	21
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			508	1	-		125
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			508				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			86				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-				7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	14			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			48				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			642				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-				132
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	15			
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			642				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-				132
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	15			

СОСТАВИЛ



ШНАПЕР

310-5-4 ал. У.85 Вып. см-2

15

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР

А С К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2=4

НА УСТРОЙСТВО СТЕНКИ ОТБОЙНОЙ ДЛЯ МЯЧА ТИП1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,086 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	"	1	"	"	154,00	2
		100МЗ								
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ВРУЧНУЮ	"	74,50	"	1	"	"	154,00	"
		100МЗ								
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,54	0,29	"	1	"	"	0,09	"
		Т		0,06	"					
4	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	46,00	"	1	"	"	99,30	1
		100МЗ								
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	1,00	1,52	"	2	"	"	0,65	1
		ШТ								
6	608-70008-1 П9,96	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ, БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200, ОБЪЕМОМ ДО 0,2МЗ	0,24	62,70	"	15	"	"	"	"
		МЗ								
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	"	1	"	"	"	"
		100КГ								
8	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,04	32,10	"	1	"	"	"	"
		100КГ								

1131/6

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30	"	2	"	"	"	"
10	Е7-546	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2	1,00	7,27	"	7	"	"	2,74	3
11	608-92376 П11-231	-СТОИМОСТЬ СТЕНКИ МЖ1-4 ИЗ БЕТОНА М300	0,44	53,24	"	23	"	"	"	"
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,15	32,10	"	5	"	"	"	"
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,09	41,30	"	4	"	"	"	"
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,09	17,80	"	2	"	"	"	"
15	СССУСТР127 ПО.133	-ЗАВОДСКАЯ ОТДЕЛКА Ж/БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	11,36	0,48	"	5	"	"	"	"
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			71	"	"		7
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			71	"	"		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			10	"	"		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				1	"		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			5	"	"		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			86	"	"		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				1	"		
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			86	"	"		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				1	"		

СОСТАВИЛ



ИНАПЕР

310-5-4 ад. V.85 Вып.СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ДИСКВАЛЬНАЯ СМЕТА 2\*5

НА УСТРОЙСТВО СТЕНКИ СО СКАМЬЕЙ ТИП2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,100 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
			ВСЕГО	ЭКСПЛ.		ВСЕГО	ЭКСПЛ.		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-
№	ШИФР И №	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО	МАШИН		ОСНОВНОЯ	МАШИН		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ				ЗАРПЛАТЫ				
			ОСНОВНОЯ	В Т.Ч.		В Т.Ч.				
			ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	2
		100М3								
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ВРУЧНУЮ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-
		100М3								
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,54	0,29	-	1	-	-	0,09	-
		Т								
4	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	46,00	-	1	-	-	99,30	1
		100М3								
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПРИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	2,00	1,52	-	3	-	-	0,65	1
		ШТ								
6	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ КМЗ-4	0,24	62,70	-	15	-	-	-	-
		М3								
	П9.96									
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
8	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
9	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
10	E7-546	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ	1,00	7,27	-	7	-	-	2,74	3

1131/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2								
		ШТ								
11	608-92376 П11-231	-СТОИМОСТЬ СТЕНКИ ММ1-4 ИЗ БЕТОНА М300	0,44	53,24	-	23	-	-	-	-
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,15	32,10	-	5	-	-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,09	41,30	-	4	-	-	-	-
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЪПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,09	17,80	-	2	-	-	-	-
15	СССЦСТР127 ПО.133	-ЗАВОДСКАЯ ОТДЕЛКА Ж/БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ М2	11,36	0,48	-	5	-	-	-	-
16	Е20-696	-УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ СКАМЕЙКИ КР	5,20	0,36	-	2	-	-	-	-
17	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	-	55,60	-	1	-	-	68,00	-
18	Е10-28	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СМАНЕНИЯ СКАМЕЕК М3	0,05	110,00	-	6	-	-	24,00	1
19	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ 100М2	0,01	71,20	-	1	-	-	49,20	1
20	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т	-	573,00	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			82	-	-	-	9
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			82	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			12	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.			РУБ.			-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			6	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			100	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	1	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			100	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	1	-	-	-

inoe.name

odintakoi

inoe.name

составил

*Мет*

*Шкалер*



310-5-4 а1-У.85 Вып.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫХ СТЕМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2								
		ШТ								
11	608-92376 П11-231	-СТОИМОСТЬ СТЕНКИ ПЖ1-4 ИЗ БЕТОНА М300	0,44	53,24	-	23	-	-	-	-
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,15	32,10	-	5	-	-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,09	41,30	-	4	-	-	-	-
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,09	17,80	-	2	-	-	-	-
15	ССССТР127 ПО.133	-ОСБАВЛЯЕТСЯ НА ЗАВОДСКОМ ОТДЕЛКУ Ж/БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	11,36	0,48	-	5	-	-	-	-
16	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,05	58,00	-	3	-	-	22,60	1
17	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНАЯ ИЛИ КРУГЛОЯ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,05	358,00	-	18	-	-	-	-
18	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ОСБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,02	55,60	-	1	-	-	68,00	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			94	-	-	-	9
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			73	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			11	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.			-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			5	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			89	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	1	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			21	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			2	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			2	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			25	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			114	-	-	-	-

113/6

310-5-4 ал. V.85 вын. см-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.					1		

составил

Шнзпер

310-5-4 ал. V. 85 Вып. СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЖКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л И С Т К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-7

НА УСТРОЙСТВО СТЕНКИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ ТИП4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,100 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

:			: СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. :			: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. :			: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-				
:			: ВСЕГО : ЭКСПЛ. :			: ЭКСПЛ. :			: ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-				
№	ШИФР И №	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО :	МАШИН :	МАШИН :	ОСНОВНОЙ :	ЭКСПЛ. :	МАШИН :	ОСНОВНОЙ :	ЭКСПЛ. :	МАШИН :	НА ЕДИН. :	ВСЕГО
ПП	ПОЗИЦИИ :	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ :	ОСНОВНОЙ :	В Т.Ч. :	В Т.Ч. :	В Т.Ч. :	В Т.Ч. :	В Т.Ч. :	В Т.Ч. :	В Т.Ч. :	В Т.Ч. :	В Т.Ч. :	В Т.Ч. :
:			: ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :			: ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :			: ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	=	1	=	=	154,00	=	2		
		100МЗ											
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	=	74,50	=	1	=	=	154,00	=			
		100МЗ											
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,54	0,29	=	1	=	=	0,09	=			
		Т											
4	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	46,00	=	1	=	=	99,30	=	1		
		100МЗ											
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	2,00	1,52	=	3	=	=	0,65	=	1		
		ШТ											
6	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖЗ-4	0,24	62,70	=	15	=	=		=			
		МЗ											
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	=	1	=	=		=			
		100КГ											
8	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В=1	0,04	32,10	=	1	=	=		=			
		100КГ											
9	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,04	41,30	=	2	=	=		=			
		100КГ											
10	E7-546	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ	1,00	7,27	=	7	=	=	2,74	=	3		

1131/6

310-5-4 ал.V.85вып.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ АО 12М2								
		ШТ								
11	608-92376 П11-231	-СТОИМОСТЬ СТЕНКИ ММ1-4 ИЗ БЕТОНА М300	0,44	53,24	-	23	-	-	-	-
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В=1 100КГ	0,15	32,10	-	5	-	-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,09	41,30	-	4	-	-	-	-
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЪПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,09	17,80	-	2	-	-	-	-
15	СССЦСТР127 ПО.133	-ОСБАВЛЯЕТСЯ НА ЗАВАСКУЮ ОТДЕЛКУ Ж/БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ М2	11,36	0,48	-	5	-	-	-	-
16	Е11-202	-НАКЛЕЙКА НА СТЕНКУ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ЛИНОЛИУМА 100М2	0,02	411,00	-	9	-	-	75,50	2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			81	-	-		9
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			81	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			13	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			6	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			100	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			100	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ



ШНАПЕР

310-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л И С Т К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-8

НА УСТРОЙСТВО СТЕНКИ С КОЛЬЦОМ ТИПБ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,090 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-					
			ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-					
№	ШИФР И №	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО	МАШИН	ЭКСПЛ.	МАШИНЫ				
П/П	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ			ОСНОВНОЙ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ				
			ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч.	В Т.Ч.				
			ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.				
						ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	2
		100М3								
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ВРУЧНУЮ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-
		100М3								
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,54	0,29	-	1	-	-	0,09	-
		Т								
				0,06	-					
4	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	46,00	-	1	-	-	99,30	1
		100М3								
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПИИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ АС 0,5Т	2,00	1,52	-	3	-	-	0,65	1
		шт								
6	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖЗ-4	0,24	62,70	-	15	-	-	-	-
	П9.96	М3								
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
8	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
9	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
10	E7-546	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ	1,00	7,27	-	7	-	-	2,74	3

310-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2								
		ШТ								
11	608-92376 П11-231	-СТОИМОСТЬ СТЕНКИ МЖ1-4 ИЗ БЕТОНА М300	0,44	53,24	-	23	-	-	-	-
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,15	32,10	-	5	-	-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,09	41,30	-	4	-	-	-	-
14	С147-25	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,09	17,80	-	2	-	-	-	-
15	ССССТР127 ПО.133	-ЗАВОДСКАЯ ОТДЕЛКА Ж/БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	11,36	0,48	-	5	-	-	-	-
16	Е20-696	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОЛЬЦА М2	1,50	0,36	-	1	-	-	-	-
17	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА КГ	-	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
		100М2		38,40	-					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			74	-	-		7
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			74	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			11	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			5	-	-		-
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			90	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			90	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ



ШТАМЕР

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9

НА УСТРОЙСТВО СТЕНКИ ДЕКОРАТИВНОЙ ТИП6-А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,083 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.


СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

: : :			: СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. :			: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. :			: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
: : :			: : : :			: : : :			: ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	
№	: ШИФР И №	: НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	: КОЛИЧЕСТВО :	: ВСЕГО	: ЭКСПЛ.	: :	: ЭКСПЛ.	: :	: НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
ПП	: ПОЗИЦИИ :	: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ :	: :	: :	: МАШИН :	: :	: ОСНОВНОЯ	: :	: МАШИН :	
	: НОРМАТИВА:	: :	: :	: :	: :	: :	: ОСНОВНОЯ	: :	: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
	: :	: :	: :	: ОСНОВНОЯ	: В Т.Ч.	: :	: :	: :	: В Т.Ч. :	
	: :	: :	: :	: ЗАРПЛАТЫ	: ЗАРПЛАТЫ	: :	: :	: ЗАРПЛАТЫ	: НА ЕДИН. : ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	"	1	"	"	154,00	2
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	"	74,50	"	1	"	"	154,00	"
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,54	0,29	"	1	"	"	0,09	"
4	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЯ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	46,00	"	1	"	"	99,30	1
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИОНА 0,5Т	2,00	1,52	"	3	"	"	0,65	1
6	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖЗ-4	0,24	62,70	"	15	"	"	"	"
7	C147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	"	1	"	"	"	"
8	C147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,04	32,10	"	1	"	"	"	"
9	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,04	41,30	"	2	"	"	"	"
10	E7-546	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ	1,00	7,27	"	7	"	"	2,74	3

310-5-4 ал. V. 85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2								
		ШТ								
11	608-92376 П11-231	-СТОИМОСТЬ СТЕНКИ МЖ1-15 ИЗ БЕТОНА М300	0,40	53,24	-	21	-	-	-	-
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,13	32,10	-	4	-	-	-	-
13	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
14	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,07	41,30	-	3	-	-	-	-
15	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,07	17,80	-	1	-	-	-	-
16	СССЦСТР127 ПО.133	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ЗАВОДСКУЮ ОТДЕЛКУ Ж/БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ М2	10,46	0,48	-	5	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			69	-	-	-	7
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			69	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			10	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			4	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			83	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			83	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-	-	-

СОСТАВИЛ



ШТАМПЕР

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ДИСКВАЛЬНАЯ СМЕТА 2-10  
 НА УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНОЙ СТЕНКИ ТИП 6Б  
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,081 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
			ВСЕГО : ЭКСПЛ. :			ВСЕГО : ЭКСПЛ. :			ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	
№	ШИФР И №	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО:	МАШИН :	МАШИН :	ОСНОВНОЙ :	МАШИН :	ОСНОВНОЙ :	МАШИН :	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИИ
ПП	ПОЗИЦИИ :	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ				ВСЕГО :	МАШИН :	ВСЕГО :	МАШИН :	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИИ
			ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. :			ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. :			НА ЕДИН. : ВСЕГО	
			: ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :			: ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	154,00	-	2
		100МЗ								
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	74,50	-	1	-	154,00	-	-
		100МЗ								
3	СЗ10-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,54	0,29	-	1	-	0,09	-	-
		Т								
4	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	46,00	-	1	-	99,30	-	1
		100МЗ								
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ С 0,5Т	2,00	1,52	-	3	-	0,65	-	1
		ШТ								
6	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖЗ-4	0,24	62,70	-	15	-	-	-	-
		МЗ								
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
8	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
9	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
10	E7-546	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ	1,00	7,27	-	7	-	2,74	-	3

310-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2										
11	608-92376 П11-231	ШТ -СТОИМОСТЬ СТЕНКИ МЖ1-16 ИЗ БЕТОНА М300	0,38	53,24	-	20	-	-	-	-
12	С147-15	МЗ -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В#1 100КГ	0,13	32,10	-	4	-	-	-	-
13	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
14	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,07	41,30	-	3	-	-	-	-
15	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,07	17,80	-	1	-	-	-	-
16	ССССТР127 ПО.133	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ЗАВАСКАЖУ ОТДЕЛКУ Ж/БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ М2	9,90	0,48	-	5	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			68	-	-	-	7
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			68	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			9	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.			1	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			4	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			81	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				-	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			81	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				-	-	-	

СОСТАВИЛ

ШТАМЕР

310-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОСКАЛЬНАЯ СМЕТА 2=11  
 НА УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНОЙ СТЕНКИ ТИП6В  
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,082 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

: : :			: СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. :	: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. :			: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-				
: : :			: ВСЕГО : ЭКСПЛ. :	: : ЭКСПЛ. :			: ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-				
№	ШИФР И №	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО:	МАШИН :	ОСНОВНОЙ :	МАШИН :	ВСЕГО :	ЗАРПЛАТЫ :	В Т.Ч. :	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	МАШИНЫ :
ПП	ПОЗИЦИИ :	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ :	: :	ОСНОВНОЙ :	В Т.Ч. :	ЗАРПЛАТЫ :	В Т.Ч. :	ЗАРПЛАТЫ :	НА ЕДИН. :	ВСЕГО	
:	НОРМАТИВА:	:	:	ОСНОВНОЙ :	В Т.Ч. :	ЗАРПЛАТЫ :	В Т.Ч. :	ЗАРПЛАТЫ :	НА ЕДИН. :	ВСЕГО	
:	:	:	:	ОСНОВНОЙ :	В Т.Ч. :	ЗАРПЛАТЫ :	В Т.Ч. :	ЗАРПЛАТЫ :	НА ЕДИН. :	ВСЕГО	
:	:	:	:	ОСНОВНОЙ :	В Т.Ч. :	ЗАРПЛАТЫ :	В Т.Ч. :	ЗАРПЛАТЫ :	НА ЕДИН. :	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНЩЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1.5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	2	
		100МЗ		74,50	-	1	-	-	154,00	-	
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-	
		100МЗ		-	-	-	-	-	-	-	
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,54	0,29	-	1	-	-	0,09	-	
		Т		0,06	-	-	-	-	-	-	
4	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНЩЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	46,00	-	1	-	-	99,30	1	
		100МЗ		-	-	-	-	-	-	-	
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПРИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т	2,00	1,52	-	3	-	-	0,65	1	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
6	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖЗ-4	0,24	62,70	-	15	-	-	-	-	
	9.96	МЗ		-	-	-	-	-	-	-	
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-	
		100КГ		-	-	-	-	-	-	-	
8	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В=1	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-	
		100КГ		-	-	-	-	-	-	-	
9	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-	
		100КГ		-	-	-	-	-	-	-	
10	E7-546	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ	1,00	7,27	-	7	-	-	2,74	3	

310-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2								
		ШТ								
11	608-92376 П11-231	-СТОИМОСТЬ СТЕНКИ МЖ1-17 ИЗ БЕТОНА М300	0,39	53,24	-	21	-	-	-	-
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,13	32,10	-	4	-	-	-	-
13	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
14	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,07	41,30	-	3	-	-	-	-
15	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЪПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,07	17,80	-	1	-	-	-	-
16	СССЦСТР127 ПО.133	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ЗАВОДСКОМ ОТДЕЛКУ Ж/БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ М2	10,04	0,48	-	5	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			69	-	-		7
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			69	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			9	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			4	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			82	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			82	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ

ШНАПЕР



310-5-4 ал.у.85 Вып. см-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АРСК										
11	608-92376 П11-231	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ СТЕНOK МЖЗ-2 ИЗ БЕТОНА М300	0,13	53,24	-	7	-	-	-	-
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
15	СССЦСТР127 ПО.133	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ ИЗДЕЛИЯ МЖЗ-2 В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ	3,72	0,48	-	2	-	-	-	-
16	608-92378 П11-233	-СТОИМОСТЬ АРСК МЖЗ-1 ИЗ БЕТОНА М300	0,05	71,54	-	4	-	-	-	-
17	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	-	22,90	-	1	-	-	-	-
18	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
19	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,01	41,30	-	1	-	-	-	-
20	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,01	17,80	-	1	-	-	-	-
21	СССЦСТР127 О.133	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ Ж/БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЯ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ	1,18	0,48	-	1	-	-	-	-
Итого прямые затраты по смете										
			РУБ.			46	-	-		5
В том числе:										
			РУБ.							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			46	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч							5
Итого по смете										
			РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч							5

СОСТАВИЛ



ШНАПЕР

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОС К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-13

НА УСТРОЙСТВО АРКИ ТИП2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,054 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

:			: СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. :			: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. :			: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
:			: ВСЕГО : ЭКСПЛ. :			: ЭКСПЛ. :			: ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
№	ШИФР И №	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ.	КОЛИЧЕСТВО:	МАШИНЫ :	ВСЕГО :	ОСНОВНОМ :	МАШИНЫ :	ОСНОВНОМ :	МАШИНЫ :	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
№	ПОЗИЦИИ :	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ :	КОЛИЧЕСТВО:	МАШИНЫ :	ВСЕГО :	ОСНОВНОМ :	МАШИНЫ :	ОСНОВНОМ :	МАШИНЫ :	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
:			: ОСНОВНОМ : В Т.Ч. :			: В Т.Ч. :			: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ		
:			: ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :			: ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :			: ЗАРПЛАТЫ : НА ЕДИН. : ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	-	154,00	1
		100М3		74,50	-	1	-	-	-	154,00	-
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	74,50	-	1	-	-	-	154,00	-
		100М3		-	-	-	-	-	-	-	-
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,25	0,29	-	1	-	-	-	0,09	-
		Т		0,06	-	-	-	-	-	-	-
4	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	46,00	-	1	-	-	-	99,30	-
		100М3		-	-	-	-	-	-	-	-
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 6,5Т	2,00	1,52	-	3	-	-	-	0,65	1
		шт		-	-	-	-	-	-	-	-
6	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖЗ-7	0,11	62,70	-	7	-	-	-	-	-
		М3		-	-	-	-	-	-	-	-
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-	-
		100КГ		-	-	-	-	-	-	-	-
8	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,17	22,90	-	4	-	-	-	-	-
		100КГ		-	-	-	-	-	-	-	-
9	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-	-
		100КГ		-	-	-	-	-	-	-	-
10	E7-668	-МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ	3,00	1,40	-	4	-	-	-	1,01	3
				-	-	-	-	-	-	-	-

310-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТЕНОЧЕК И АРОК										
11	608-92376 П11-231	- СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ СТЕНОК МЖЗ-2 ИЗ БЕТОНА М300	0,13	53,24	-	7	-	-	-	-
12	С147-15	- ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
13	С147-24	- ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
14	С147-29	- МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
15	СССЦСТР127 ПО.133	- ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТВЕРКУ Ж/БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ	3,72	0,48	-	2	-	-	-	-
16	608-92378 П11-233	- СТОИМОСТЬ АРОК МЖЗ-3 ИЗ БЕТОНА М300	0,06	71,54	-	4	-	-	-	-
17	С147-1	- АРМАТУРА А-1 100КГ	-	22,90	-	1	-	-	-	-
18	С147-15	- ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
19	С147-24	- ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,01	41,30	-	1	-	-	-	-
20	С147-29	- МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,01	17,80	-	1	-	-	-	-
21	СССЦСТР127 ПО.133	- ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТВЕРКУ Ж/БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ	1,45	0,48	-	1	-	-	-	-
Итого прямые затраты по смете			РУБ.			66	-	-	-	5
в том числе:			РУБ.							
стоимость общестроительных работ -			РУБ.			66	-	-	-	
накладные расходы -			РУБ.			6	-	-	-	
плановые накопления -			РУБ.			2	-	-	-	
всего, стоимость общестроительных работ -			РУБ.			54	-	-	-	
нормативная трудоемкость -			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	5
Итого по смете			РУБ.			54	-	-	-	
нормативная трудоемкость -			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	5

составил



ШНАПЕР

310-5-4 от 1.85 Вып. СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОККИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ДИСКВАЛЬНАЯ СМЕТА 2-14

НА УСТРОЙСТВО АРКИ, ТИП 3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,055 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

:			: СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. :			: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. :			: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
:			: ВСЕГО : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : ЭКСПЛ. :			: ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
№	ШИФР И №	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО:	МАШИНЫ :	ВСЕГО :	МАШИНЫ :	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ :				
П/П	ПОЗИЦИИ :	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ :				: ЗАРПЛАТЫ :			: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ :		
:			: ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. :			: В Т.Ч. :			: ЗАРПЛАТЫ : НА ЕДИН. : ВСЕГО :		
:			: ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :			: ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :			: ЗАРПЛАТЫ : НА ЕДИН. : ВСЕГО :		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1	
		100МЗ		74,50	-	1	-	-	154,00	-	
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	-	-	1	-	-	-	-	
		100МЗ		-	-	1	-	-	-	-	
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,25	0,29	-	1	-	-	0,09	-	
		Т		0,06	-	-	-	-	-	-	
4	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЯ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	46,00	-	1	-	-	99,30	-	
		100МЗ		-	-	-	-	-	-	-	
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	2,00	1,52	-	3	-	-	0,65	1	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
6	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖЗ-7	0,11	62,70	-	7	-	-	-	-	
		МЗ		-	-	-	-	-	-	-	
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-	
		100КГ		-	-	-	-	-	-	-	
8	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,17	22,90	-	4	-	-	-	-	
		100КГ		-	-	-	-	-	-	-	
9	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-	
		100КГ		-	-	-	-	-	-	-	
10	E7-668	-МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/БЕТОНЫХ	3,00	1,40	-	4	-	-	1,01	3	

310-5-4 ал. У.85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНОЧЕК И АРОК								
11	608-92376 П.11-231	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ СТЕНOK МЖЗ-2 ИЗ БЕТОНА М300	0,13	53,24	-	7	-	-	-	-
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
15	СССУ СТР.127 П.О.133	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ Ж/БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЯ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ	3,72	0,48	-	2	-	-	-	-
16	608-92378 П.11-233	-СТОИМОСТЬ АРОК МЖЗ-3 ИЗ БЕТОНА М300	0,07	71,54	-	5	-	-	-	-
17	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	"	22,90	-	1	-	-	-	-
18	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
19	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,01	41,30	-	1	-	-	-	-
20	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,01	17,80	-	1	-	-	-	-
21	СССУ СТР.127 П.О.133	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ Ж/БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ	1,76	0,48	-	1	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете				47	-	-	-	5
		В том числе:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				47	-	-	-	-
		накладные расходы -				6	-	-	-	-
		плановые накопления -				2	-	-	-	-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				55	-	-	-	-
		нормативная трудоемкость -					-	-	-	5
		Итого по смете				55	-	-	-	-
		нормативная трудоемкость -					-	-	-	5

СОСТАВИЛ



ИНАМЕР

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

И Д С К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-15

НА УСТРОЙСТВО АРКИ С КОЛЬЦОМ-МИШЕНЬЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,060 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
			: ВСЕГО : ЭКСПЛ. :		: ОСНОВНАЯ : ЭКСПЛ. :		: ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-			
			: КОЛИЧЕСТВО : МАШИН :		: ВСЕГО : ЗАРПЛАТЫ :		: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ			
			: ОСНОВНАЯ : В Т.Ч. :		: В Т.Ч. :		: НА ЕДИН. : ВСЕГО			
			: ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :		: ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1
		100МЗ								
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ВРУЧНУЮ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-
		100МЗ								
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,25	0,29	-	1	-	-	0,09	-
		Т								
				0,06	-					
4	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	46,00	-	1	-	-	99,30	-
		100МЗ								
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И П/ИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	2,00	1,52	-	3	-	-	0,65	1
		ШТ								
6	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ БЛОКОВ МЦЗ-7	0,11	62,70	-	7	-	-	-	-
		МЗ								
7	C147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
8	C147-2	-АРМАТУРА А-2 УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,17	22,90	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
9	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
10	E7-668	-МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ	3,00	1,40	-	4	-	-	1,01	3

310-54 ал.У.85 Вып.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТЕНОЧЕК И АРОК										
11	608-92376 П.11-231	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ СТЕНОЧЕК МЩЗ-2 ИЗ БЕТОНА М300	0,13	53,24	-	7	-	-	-	-
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
15	СССЦСТР.127 П.0.133	-ОТДЕЛКА Ж/БЕТОННОЙ АРКИ МЩЗ-2 В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ	3,72	0,48	-	2	-	-	-	-
16	608-92378 П.11-233	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ АРК МЩЗ-2 ИЗ БЕТОНА М300	0,06	71,54	-	4	-	-	-	-
17	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	"	22,90	-	1	-	-	-	-
18	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
19	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,01	41,30	-	1	-	-	-	-
20	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,01	17,80	-	1	-	-	-	-
21	СССЦСТР.127 П.0.133	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ ИЗДЕЛИЯ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ	1,45	0,48	-	1	-	-	-	-
22	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,01	58,00	-	1	-	-	22,60	-
23	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЬ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕННОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,01	358,00	-	4	-	-	-	-
24	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	"	362,00	-	"	-	-	141,00	-
25	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОК, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	"	55,60	-	1	-	-	68,00	-

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.	52	-	-	-	-	-	5
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.	47	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.	6	-	-	-	-	-	-
П/АНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.	2	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.	55	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	5
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.	5	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.	5	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.	60	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	5

СОСТАВИЛ



ШНАПЕР

310-5-4 ал. У.85 Вып. СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРАЖИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ДИСКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-16

НА УСТРОЙСТВО АРКИ-ГИМНАСТИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,060 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
			ВСЕГО	ЭКСПЛ.		ОСНОВНОЯ	ЭКСПЛ.		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	
№	ШИФР И М	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО:	МАШИН		ВСЕГО	МАШИН		НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ				ЗАРПЛАТЫ			ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
	НОРМАТИВА:					В Т.Ч.			В Т.Ч.	
						ЗАРПЛАТЫ			ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. : ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1
		100МЗ								
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-
		100МЗ								
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,25	0,29	-	1	-	-	0,09	-
		Т								
4	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	46,00	-	1	-	-	99,30	-
		100МЗ								
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	2,00	1,52	-	3	-	-	0,65	1
		ШТ								
6	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МШЗ-7	0,11	62,70	-	7	-	-	-	-
	9,96	МЗ								
7	C147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
8	C147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,17	22,90	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
9	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
10	E7-668	-МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ	3,00	1,40	-	4	-	-	1,01	3

310-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНОЧЕК И АРОК								
11	608-92376 П.11-231	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ СТЕНОК МЦ3-2 ИЗ БЕТОНА М300	ШТ 100КГ	0,13	53,24	-	7	-	-	-
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	М3 100КГ	0,04	32,10	-	1	-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,04	41,30	-	2	-	-	-
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЪПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,04	17,80	-	1	-	-	-
15	СССЦ СТР.127 П.0.133	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ Ж/БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ	М2	3,72	0,48	-	2	-	-	-
16	608-92378 П.11-233	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ АРОК МЦ2-2 ИЗ БЕТОНА М300	М2	0,06	71,54	-	4	-	-	-
17	С147-1	-АРМАТУРА А-1	М3 100КГ	-	22,90	-	1	-	-	-
18	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-
19	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,01	41,30	-	1	-	-	-
20	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЪПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,01	17,80	-	1	-	-	-
21	СССЦ СТР.127 П.0.133	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ Ж/БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ	М2	1,45	0,48	-	1	-	-	-
22	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ И КРИВОУГОЛЬНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,01	58,00	-	1	-	22,60	-
23	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕННОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ: ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 4	Т	0,01	358,00	-	4	-	-	-
24	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	-	362,00	-	-	-	141,00	-
25	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ СКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОК, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П.	Т	-	55,60	-	1	-	68,00	-

1131/6

310-5-4 кв. V.85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗА 2 РАЗА										
100М2										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.		52	-	-	-	-	5
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		47	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		6	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "			РУБ.		2	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		55	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	5
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		5	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		5	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		60	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	5

СОСТАВИЛ



ШНАПЕР



310-5-4 ал. V.85 в/н. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТЕНОЧЕК И АРОК										
11	608-92376 П.11-231	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ СТЕНОК МЩЗ-1	0,13	53,24	-	7	-	-	-	-
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,08	41,30	-	3	-	-	-	-
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЪПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,08	17,80	-	1	-	-	-	-
15	СССЦСТР.127 П.О.133	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ Ж/БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ М2	3,68	0,48	-	2	-	-	-	-
16	608-92378 П.11-233	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ АРОК МЩЗ-3 ИЗ БЕТОНА М300	0,14	71,54	-	10	-	-	-	-
17	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
18	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
19	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
20	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЪПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,02	17,80	-	1	-	-	-	-
21	СССЦ СТР.127 П.О.133	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ Ж/БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ М2	3,52	0,48	-	2	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ			РУБ.			64	-	-	-	10
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			64	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			8	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			4	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			76	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	10
ИТОГО ПО СМЕТУ			РУБ.			76	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	10

СОСТАВИЛ



ШТАМП

odintakoi

310-5-4 ал.У.85Вып.СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЯКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-18

НА УСТРОЙСТВО ГОРКИ-СКАТА ТИП1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,115 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

: : :			: СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. :			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
: : :			: : : :			: : : :			: ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
N	: ШИФР И N :	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	: КОЛИЧЕСТВО :	: ВСЕГО :	: ЭКСПЛ. :	: ОСНОВНОЯ :	: ЭКСПЛ. :	: ОСНОВНОЯ :	: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	: НА ЕДИН. :	: ВСЕГО :
ПП	: ПОЗИЦИИ :	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	:	: ОСНОВНОЯ :	: В Т.Ч. :	: ЗАРПЛАТЫ :	: ОСНОВНОЯ :	: В Т.Ч. :	: ЗАРПЛАТЫ :	:	:
:	: НОРМАТИВА :	:	:	: ОСНОВНОЯ :	: В Т.Ч. :	: ЗАРПЛАТЫ :	: ОСНОВНОЯ :	: В Т.Ч. :	: ЗАРПЛАТЫ :	:	:
:	:	:	:	: ЗАРПЛАТЫ :	: ЗАРПЛАТЫ :	:	: ЗАРПЛАТЫ :	: ЗАРПЛАТЫ :	:	:	:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1	
		100М3									
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00		
		100М3									
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,35	0,29	-	1	-	-	0,09		
		Т									
4	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	46,00	-	1	-	-	99,30	1	
		100М3									
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т	6,00	1,52	-	9	-	-	0,65	4	
		ШТ									
6	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МХЗ-7	0,18	62,70	-	11	-	-	-	-	
		М3									
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-	
		100КГ									
8	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,37	22,90	-	8	-	-	-	-	
		100КГ									
9	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,06	41,30	-	3	-	-	-	-	
		100КГ									
10	E7-668	-МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ	3,00	1,40	-	4	-	-	1,01	3	

310-5-4 ал.У.85Вып.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНОК И БАЛОК								
11	608-92376	ШТ -СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ СТЕНОК П11-231 МЖ2-2 ИЗ БЕТОНА М300	0,18	53,24	-	10	-			
12	С147-15	МЗ -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,03	32,10	-	1	-			
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,03	41,30	-	1	-			
14	С147-25	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЪПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,03	17,80	-	1	-			
15	СССЦСТР127 ПО.133	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ Ж/БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ 100КГ	4,66	0,48	-	2	-			
16	608-92378	М2 -СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ АРКИ П11-233 МЖ2-3 ИЗ БЕТОНА М300	0,07	71,54	-	5	-			
17	С147-1	МЗ -АРМАТУРА А-1 100КГ	-	22,90	-	1	-			
18	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-			
19	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,01	41,30	-	1	-			
20	С147-25	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЪПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,01	17,80	-	1	-			
21	СССЦСТР127 ПО.133	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ Ж/БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ 100КГ	1,76	0,48	-	1	-			
22	Е9-46	М2 -МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЯ ГОРКИ-СКАТА	0,08	58,00	-	5	-	22,60		2
23	С121-1975	Т -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,05	358,00	-	18	-			
24	С121-1978	Т -СТОИМОСТЬ СКАТА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,03	230,00	-	7	-			
25	Е15-614	Т -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,02	55,60	-	1	-	68,00		2

1131/6

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100M2										
ИТСГО ПРЯМЬЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.	96	-	-	-	-	-	13
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.	66	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.	9	-	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЬЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.	4	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.	79	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	11
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.	30	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.	3	-	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЬЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.	3	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.	36	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	2
ИТСГО ПО СМЕТЕ			РУБ.	115	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	13

СОСТАВИЛ



ШНАПЕР

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЖКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л С К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-19

НА УСТРОЙСТВО БАЛАНСИРА ТИП1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,113 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 18 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

			СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-					
			ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-					
№	ШИФР И №	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО:	МАШИН	ОСНОВНОМ	МАШИН	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН				
П/П	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОСНОВНОМ	В Т.Ч.	В Т.Ч.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ					
			ОСНОВНОМ	В Т.Ч.	В Т.Ч.	НА ЕДИН. ВСЕГО					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-	
		100М3									
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-	
		100М3									
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,53	0,29	-	1	-	-	0,09	-	
		Т									
4	E7-668	-УСТАНОВКА Ж/БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БАЛАНСИРА	18,00	0,06 1,40	-	25	-	-	1,01	18	
		ШТ									
5	608-92378 П11-233	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ АРСК МЖ2-2 И МЖ2-5 ИЗ БЕТОНА М300	0,20	71,54	-	14	-	-	-	-	
		М3									
6	C147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,06	32,10	-	2	-	-	-	-	
		100КГ									
7	C147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-	
		100КГ									
8	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,06	41,30	-	3	-	-	-	-	
		100КГ									
9	C147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЪПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,06	17,80	-	1	-	-	-	-	
		100КГ									
10	СССЦСТР127 ПО.133	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ Ж/БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ	3,45	0,48	-	2	-	-	-	-	

310-5-4 д.л. У.35 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	608-92376 П11-231	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ СТЕНОК МЖ3-1	0,38	53,24	-	20	-	-	-	-
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В=1 100КГ	0,12	32,10	-	4	-	-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,23	41,30	-	9	-	-	-	-
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,23	17,80	-	4	-	-	-	-
15	СССЦСТР127 ПО.133	-ОСВЯЩАЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ Ж/БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ М2	11,04	0,48	-	5	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			93	-	-	-	18
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			93	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			14	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	2	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			6	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			113	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	2	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			113	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	2	-	-	-

СОСТАВИЛ



ШНАПЕР

310-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

И С К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-20

НА УСТРОЙСТВО БАЛАНСИРА ТИП2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,058 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			: СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. :		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
			: ВСЕГО : ЭКСПЛ. :		: ОСНОВНОЕ : ЭКСПЛ. :		: ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-			
№	ШИФР И №	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО:	МАШИНЫ :	ВСЕГО :	МАШИНЫ :	: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ			
ПП	ПОЗИЦИИ :	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ			ОСНОВНОЕ :	В Т.Ч. :	: В Т.Ч. :			
: НОРМАТИВА:					ЗАРПЛАТЫ :	В Т.Ч. :	: ЗАРПЛАТЫ : НА ЕДИН. : ВСЕГО			
			: ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ НА АВТОСАМСОРАЛЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,35	0,29	-	1	-	-	0,09	-
4	E7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БАЛАНСИРА	7,00	0,06 1,40	-	10	-	-	1,01	7
5	608-92376 П11-231	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ СТЕНОК ИЖЗ-1ИЗ БЕТОНА М300	0,06	53,24	-	3	-	-	-	-
6	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
7	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
8	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
9	ССССТР127 ПО.133	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ Ж/БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ	1,84	0,48	-	1	-	-	-	-
10	608-92378 П11-233	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ АРОК ИЖ2-2 И ИЖ2-5 ИЗ БЕТОНА М300	0,27	71,54	-	19	-	-	-	-

310-5-4 дп.У.85 Вып.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С147-2	М3 -АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,08	32,10	-	2	-	-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
15	ССССТР127 ПО.133	-ОСБЯВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ Ж/БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЯ В ЗАВОДСКИХ ИЗДЕЛИЯ М2	6,24	0,48	-	3	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			49	-	-	-	7
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			49	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			6	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			3	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			58	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			58	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-	-	-

СОСТАВИЛ

ШНАПЕР



310-5-4 ал.У.85Вып.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,06	32,10	-	2	-	-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЪПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
15	ССССТР127 ПО.133	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ Ж/БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ М2	4,48	0,48	-	2	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			50	-	-	-	8
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			50	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			6	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			3	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			59	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			59	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8

СОСТАВИЛ



ШНАПЕР

310-5-4 ал.У.85 в/м.СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРСЯКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л С К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-22

НА УСТРОЙСТВО КАЧАЛКИ-БАЛАНСИРА, ТИП 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,044 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

: : :			: СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. :			: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. :			: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
: : :			: : : :			: : : :			: ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
№	ШИФР И №	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО:	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ОСНОВНОЙ	ЭКСПЛ.	МАШИН	МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИНЫ
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ									
: НОРМАТИВА:			: : : :			: ВСЕГО : ЗАРПЛАТЫ :			: : ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ		
: : :			: : : :			: : : :			: : : :		
: : :			: : : :			: : : :			: : : :		
: : :			: : : :			: : : :			: : : :		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-	
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-	
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,10	0,29	-	1	-	-	0,09	-	
4	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИОНАС 0,5Т	2,00	0,06 1,52	-	3	-	-	0,65	1	
5	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МШЗ-5	0,04	62,70	-	3	-	-	-	-	
6	C147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-	
7	C147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,10	22,90	-	2	-	-	-	-	
8	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-	
9	C147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,02	17,80	-	1	-	-	-	-	
10	E7-668	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ	1,00	1,40	-	1	-	-	1,01	1	

310-5-4 ал. У.85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭЛЕМЕНТОВ КАЧАЛКИ										
11	608-92378 П.11-233	-СТОИМОСТЬ АРОК ИЗ БЕТОНА М300 М3	0,05	71,54	-	4	-	-	-	-
12	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	-	22,90	-	1	-	-	-	-
13	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
14	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
15	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
16	СССУ СТР.127 П.0.133	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ ИМЖ2-1А В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ М2	1,18	0,48	-	1	-	-	-	-
17	Е9-46	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ КАЧАЛКИ Т	0,01	58,00	-	1	-	-	22,60	-
18	С121-1976	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЯ Т	0,01	384,00	-	4	-	-	-	-
19	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОС, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	-	55,60	-	1	-	-	68,00	-
20	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т	-	573,00	-	-	-	-	-	-
21	Е10-28	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СИДЕНИЙ М3	0,04	110,00	-	4	-	-	24,00	1
22	Е15-563	-ОКРАСКА СИДЕНИЙ 100М2	0,01	71,20	-	1	-	-	49,20	1
23	С111-363	-РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОНАЯ БЕЗ ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ КГ	2,50	1,62	-	4	-	-	-	-
ИТСГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			40	-	-		4
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			35	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			4	-	-		
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			39	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				-	-		4

1131/6

310-5-4 ал. У. 85 вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			5	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			5	-	-		-
ИТСГО ПО СМЕТУ			РУБ.			44	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4

СОСТАВИЛ



ШНАПЕР



310-5-4 ал. V. 85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				5	-	-	-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				5	-	-	-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				58	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				5	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	1	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				5	-	-	-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				68	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				73	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-	-

СОСТАВИЛ


 ШНАПЕР

310-5-4 ОК. V.85 Вып. СМ 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЖКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ИСКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-24

НА УСТРОЙСТВО КАРУСЕЛИ, ТИП 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,056 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			: СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. :			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
			: ВСЕГО : ЭКСПЛ. :			: ЭКСПЛ. :			: ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	
№	ШИФР И №	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО:	МАШИН	МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЯ	ОСНОВНОЯ	МАШИН	МАШИН
			: ОСНОВНОЯ : В Т.Ч. :			: В Т.Ч. :			: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
			: ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :			: ЗАРПЛАТЫ :			: ЗАРПЛАТЫ : НА ЕДИН. : ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1
		100М3								
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ВРУЧНУЮ	"	74,50	-	1	-	-	154,00	-
		100М3								
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,44	0,29	-	1	-	-	0,09	-
		Т								
4	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	"	0,06 46,00	-	1	-	-	99,30	-
		100М3								
5	E6-13	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА М150	0,27	35,32	-	10	-	-	5,07	1
		М3								
6	E6-77	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВНЕ ГНЕЗАА С ЗАДЕЛКОЙ, ДЛИНОЙ ДО 1М	0,01	651,00	-	7	-	-	303,00	3
		Т								
7	E11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	"	123,00	-	1	-	-	40,20	-
		100М2								
8	E9-46	-УСТАНОВКА М/КОНСТРУКЦИИ КАРУСЕЛИ	0,04	58,00	-	2	-	-	22,60	1
		Т								
9	C121-1976	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЯ	0,04	384,00	-	15	-	-	-	-
		Т								
10	E20-696	-УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ	0,20	35,90	-	7	-	-	10,32	2
		100 КГ								

310-5-4 ал. V.85 Вып. см-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E15-614	-НАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОК, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,02	55,60	-	1	-	-	68,00	1
12	C111-179	-УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДКИ ИЗ КАРТОНА	-	906,00	-	-	-	-	-	-
13	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			47	-	-		9
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			30	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			4	-	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			3	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			37	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			17	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			1	-	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			19	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			56	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9

СОСТАВИЛ



ШНАПЕР

310-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЯКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-25

НА УСТРОЙСТВО КАРУСЕЛИ,ТИП 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,091 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

-----			: СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. :		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
: ШИФР И Н : НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,			: ВСЕГО : ЭКСПЛ. :		: ОСНОВНОЯ : ЭКСПЛ. :		: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
: ПОЗИЦИИ : ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ			: КОЛИЧЕСТВО : МАШИН :		: ОСНОВНОЯ : МАШИН :		: ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-			
: НОРМАТИВА :			: ОСНОВНОЯ : В Т.Ч. :		: ЗАРПЛАТЫ : В Т.Ч. :		: ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ			
: :			: ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :		: ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :		: НА ЕДИН. : ВСЕГО			
-----			-----		-----		-----			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-----										
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНЩЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	2
		100М3								
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-
		100М3								
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,47	0,29	-	1	-	-	0,09	-
		Т								
4	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНЩЕЙ ПАЗУХ КСТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	46,00	-	1	-	-	99,30	1
		100М3								
5	E6-13	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА М150	0,40	35,32	-	14	-	-	5,07	2
		М3								
6	E6-77	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗАА С ЗАДЕЛКОЙ, ДЛИНОЙ ДО 1М	-	651,00	-	-	-	-	303,00	-
		Т								
7	E11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	-	123,00	-	1	-	-	40,20	-
		100М2								
8	E9-46	-УСТАНОВКА КАРУСЕЛИ	0,07	58,00	-	4	-	-	22,60	2
		Т								
9	C121-1976	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИИ КАРУСЕЛИ	0,07	384,00	-	27	-	-	-	-
		Т								
10	E20-696	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,25	35,90	-	9	-	-	10,32	3
		Т								
-----										

310-5-4 от 11.08.85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E15-614	100 КГ -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОДЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,03	55,60	-	2	-	-	68,00	2
12	C111-179	100М2 -ПРСКЛАДКА ИЗ КАРТОНА Т	-	906,00	-	-	-	-	-	-
13	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-
14	E10-28	-БРУСКИ И ДОСКИ ДЛЯ КАРУСЕЛИ М3	0,09	110,00	-	10	-	-	24,00	2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			77	-	-		14
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			46	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			6	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			4	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			56	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			31	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			35	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			91	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14

СОСТАВИЛ



ШНАПЕР

310-5-4 ал.У.85Вып.СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЖКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л С К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-26

НА УСТРОЙСТВО БАРАБАНА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,102 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

: : :			: СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. :			: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. :			: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
: : :			: : : :			: : : :			: ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
Н	: ШИФР И Н :	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	: : :	: ВСЕГО :	: ЭКСПЛ. :	: : :	: ЭКСПЛ. :	: НИЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	: : :	: : :	: : :
ПП	: ПОЗИЦИИ :	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	: КОЛИЧЕСТВО :	: : :	: МАШИН :	: : :	: ОСНОВНОМ :	: МАШИН	: : :	: : :	: : :
	: НОРМАТИВА :	: : :	: : :	: : :	: : :	: : :	: ОСНОВНОМ :	: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	: : :	: : :	: : :
	: : :	: : :	: : :	: ОСНОВНОМ :	: В Т.Ч. :	: : :	: В Т.Ч. :	: : :	: : :	: : :	: : :
	: : :	: : :	: : :	: ЗАРПЛАТЫ :	: ЗАРПЛАТЫ :	: : :	: ЗАРПЛАТЫ :	: НА ЕДИН. :	: ВСЕГО	: : :	: : :
1	: 2 :	3	: 4 :	5	: 6 :	7	: 8 :	9	: 10 :	11	
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1	
		100МЗ		46,00	-	1	-	-	99,30	-	
2	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		-	-				-	-	
		100МЗ		-	-				-	-	
3	E9-46	-УСТАНОВКА М/КОНСТРУКЦИИ БАРАБАНА	0,10	58,00	-	6	-	-	22,60	2	
		Т		-	-				-	-	
4	C121-1976	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИИ БАРАБАНА	0,10	384,00	-	38	-	-	-	-	
		Т		-	-				-	-	
5	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,03	55,60	-	2	-	-	68,00	2	
		100М2		-	-				-	-	
6	E10-28	-УСТРОЙСТВО БАРАБАНАСВ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,09	110,00	-	10	-	-	24,00	2	
		МЗ		-	-				-	-	
7	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-	
		Т		-	-				-	-	
8	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	4,00	1,52	-	6	-	-	0,65	3	
		ШТ		-	-				-	-	

310-5-4 од. V.85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	608-70008-1	СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ МЖЗ-6 МЗ	0,19	62,70	-	12	-	-	-	-
9.96										
10	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
11	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			85	-	-	-	10
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			41	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			6	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			4	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			51	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			44	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			3	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			4	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			51	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			102	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-	-	-

СОСТАВИЛ



ШНАПЕР

310-5-4 ал. V.85 Вил СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОСКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-27

НА УСТРОЙСТВО БАШНИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,122 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.


СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

: : :			: СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. :		: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. :			: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
: : :			: : : :		: : : :			: ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
№	ШИФР И №	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ОСНОВНОЙ	ЭКСПЛ.	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИИ		
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		МАШИИ	МАШИИ	МАШИИ	МАШИИ	МАШИИ		
: НОРМАТИВА :			: : : :		: ВСЕГО :			: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИИ		
: : :			: ОСНОВНОЙ :		: В Т.Ч. :			: В Т.Ч. :		
: : :			: ЗАРПЛАТЫ :		: ЗАРПЛАТЫ :			: ЗАРПЛАТЫ :		
: : :			: ЗАРПЛАТЫ :		: ЗАРПЛАТЫ :			: НА ЕДИН. : ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	2
2	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	46,00	-	1	-	-	99,30	1
3	E9-46	-МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИИ БАШНИ	0,14	58,00	-	8	-	-	22,60	3
4	C121-1975	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИИ	0,14	358,00	-	50	-	-	-	-
5	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,04	55,60	-	2	-	-	68,00	3
6	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	8,00	1,52	-	12	-	-	0,65	5
7	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ М*3-5	0,14	62,70	-	9	-	-	-	-
8	C147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-

310-5-4 од. V.85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,39	22,90	-		9	-	-	-
10	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,21	41,30	-		9	-	-	-
11	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЪПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,02	17,80	-		1	-	-	-
ИТОГО ГРЯМЬЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.				103	-	-	14
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.				45	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.				5	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.				4	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.				54	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	11
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.				58	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.				5	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				-	1	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.				5	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.				68	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				-	1	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.				122	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	14
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				-	1	-	-

СОСТАВИЛ




ШНАПЕР



310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	608-70008-1	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЦЗ-6, МЦЗ-5	0,23	62,70	-	14	-	-	-	-
	П.9.94	МЗ		-	-					
10	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
11	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,10	22,90	-	2	-	-	-	-
12	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,07	41,30	-	3	-	-	-	-
13	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,07	17,80	-	1	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			61	-	-	-	8
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			32	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			3	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			36	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	6
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			29	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			3	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			34	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			70	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8

СОСТАВИЛ



ШНАПЕР




1131/6

310-5-4 ал. V.85 Вил. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	608-70008-1	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖЗ-6, МЖЗ-5	0,26	62,70	-	16	-	-	-	-
	п. 9,96	МЗ		-	-					
10	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
11	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,19	22,90	-	4	-	-	-	-
12	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,09	41,30	-	4	-	-	-	-
13	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,09	17,80	-	2	-	-	-	-
ИТСГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			67	-	-	-	9
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			41	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			6	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			3	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			50	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			26	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			2	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			30	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
ИТСГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			80	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9

СОСТАВИЛ



ШНАПЕР

310-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л И С Т К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-30

НА УСТРОЙСТВО СЕТКИ ДЛЯ ЛАЗАНИЯ,ТИП 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.


СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,077 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

№	ШИФР И №	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИИ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-
		100М3								
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ НА АВТОСАМОСВАЛЬ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-
		100М3								
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,12	0,29	-	1	-	-	0,09	-
		T								
4	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЯ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	0,06 46,00	-	1	-	-	99,30	-
		100М3								
5	E6-86	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ	0,10	15,30	-	2	-	-	12,30	1
		T								
6	C124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,10	392,00	-	39	-	-	-	-
		T								
7	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	4,00	1,52	-	6	-	-	0,65	3
		ШТ								
8	608-70008-2	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ КМЗ-5	0,07	62,70	-	4	-	-	-	-
		МЗ								
9	C147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
10	C147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,19	22,90	-	4	-	-	-	-

310-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
11	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
12	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			63	-	-		4
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			63	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			9	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			5	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			77	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			77	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ



ШНАПЕР



310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
11	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
12	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЪПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			58	-	-		4
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			58	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			9	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			4	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			71	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			71	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ

ШТАМПЕР

310-5-4 ад. V. 85 Вып. СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-32

НА УСТРОЙСТВО БРУСЬЕВ-ЛАБИРИНТА, ТИП 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,079 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

: : :			: СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. :			: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. :		: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
: : :			: : : :			: : : :		: ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
№	ЦИФР И №	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО:	ВСЕГО	ЭКСПЛ. :	ОСНОВНОЕ	ЭКСПЛ. :	НАЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИИ		
ПП	ПОЗИЦИИ :	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ			МАШИИ :	ВСЕГО	МАШИИ :	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИИ		
	НОРМАТИВА:					ЗАРПЛАТЫ :		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИИ		
				ОСНОВНОЕ	В Т.Ч. :		В Т.Ч. :	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИИ		
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ :		ЗАРПЛАТЫ :	НА ЕДИН. :	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E6-16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЯ ПЛИТЬ ИЗ БЕТОНА М100	0,79	28,96	-	23	-	-	1,87	1
		МЗ								
2	C124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЯ	0,02	392,00	-	8	-	-	-	-
		Т								
3	E11-51	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕСКА	0,79	11,70	-	9	-	-	4,10	3
		МЗ								
4	E9-46	-УСТАНОВКА М/КОНТРУКЦИЯ БРУСЬЕВ	0,06	58,00	-	3	-	-	22,60	1
		Т								
5	C121-1981	-СТОИМОСТЬ М/КОНТРУКЦИЯ БРУСЬЕВ	0,06	327,00	-	20	-	-	-	-
		Т								
6	E15-614	-НАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,02	55,60	-	1	-	-	68,00	1
		100М2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			64	-	-		6
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			41	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			7	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			4	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			52	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5

310-5-4 ал. V. 85 выт. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				1			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		23					
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2					
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "		РУБ.		2					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		27					
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							1
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		79					
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				1			

СОСТАВИЛ


 ШНАПЕР

310-5-4 ал. У.35 Вып. СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-33

НА УСТРОЙСТВО БРУСЬЕВ-ЛАБИРИНТА.ТИП 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,063 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч		НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНАМИ	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ОСНОВНОЙ	МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	НА ЕДИН.	ВСЕГО
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E6-16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М100	0,65	28,96	-	19	-	-	1,87	1
2	E124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
3	E11-51	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕСКА	0,79	11,70	-	9	-	-	4,10	3
4	E9-46	-МОНТАЖ М/К БРУСЬЕВ	0,05	58,00	-	3	-	-	22,60	1
5	E121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К БРУСЬЕВ	0,05	327,00	-	16	-	-	-	-
6	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,01	55,60	-	1	-	-	68,00	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ. 52 ЧЕЛ.-Ч 6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	33	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	6	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	1	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	3	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	42	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	5

113/6

310-5-4 ол.у.856м.с.м-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			19	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			21	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			63	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ

ИНАМЕР

ЭЮ-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-34  
 НА УСТРОЙСТВО КАЧАЛКИ-БАЛАНСИРА, ТИП 2  
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

0,010 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

				: СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. :		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				: ВСЕГО : ЭКСПЛ. :		: ОСНОВНОЙ : ЭКСПЛ. :		: ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
№	ШИФР И №	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО:	МАШИН :	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ :	МАШИН :	: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ		
ПП	ПОЗИЦИИ :	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ						: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ		
				: ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. :		: ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. :		: НА ЕДИН. : ВСЕГО		
				: ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :		: ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :		: ЗАРПЛАТЫ : НА ЕДИН. : ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E9-46	-УСТАНОВКА КАЧАЛКИ-БАЛАНСИРА Т	0,01	46,00	-	1	-	-	22,60	-
2	0121-1976	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЯ Т	0,01	384,00	-	4	-	-	-	-
3	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П., ЗА 2 РАЗА 100М2	-	55,60	-	1	-	-	68,00	-
4	E10-193	-УКЛАДКА ШИТА МД-1-11 М2	0,65	0,54	-	1	-	-	0,28	-
5	0122-401	-ШИТЫ С ВЫСТУПАЮЩИМИ И НЕВЫСТУПАЮЩИМИ ПЛАНКАМИ ДЛИНОЙ 2500, 2700, 3000 ММ, ШИРИНОЙ 295, 445, 595 ММ, ТОЛЩИНОЙ 48 ММ МАРКА Ш1-Ш8 М2	0,65	3,95	-	3	-	-	-	-
6	0111-58	-БЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т	-	573,00	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			10	-	-		
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			5	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			5	-	-		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.			5	-	-		

310-5-4 ал. У.85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.				5	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.				10	-	-	-

СОСТАВИЛ



ШНАПЕР

310-5-4 ал.У.85вып.СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-35

НА УСТРОЙСТВО ПИРАМИДЫ,ТИП 1А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,064 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 17 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

: : :			: СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. :		: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. :		: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
: : :			: : :		: : :		: : : ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-			
№	ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	МАШИН	ОСНОВНОЙ	ЭКСПЛ.	МАШИН	НА ТЯЖ. ОБСЛУЖ. МАШИИ
Н	П	Н	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
О	П	О	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
Р	П	Р	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
Т	П	Т	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
И	П	И	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
В	П	В	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
А	П	А	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
С	П	С	К	В	Э	М	О	Э	М	Н
М	П	М	К	В	Э	М	О	Э		

310-5-4 дп. У. 85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-----										
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				64	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-	-
-----										
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				64	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-	-
-----										

СОСТАВИЛ



ШНАПЕР

310-5-4 ДА. V.85 Вып. СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-36

НА УСТРОЙСТВО ПИРАМИД, ТИП 1Б

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,075 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 20 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			: СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. :			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
			: ВСЕГО : ЭКСПЛ. :					: ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
№	ШИФР И №	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО:	МАШИН	ЭКСПЛ. :	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	МАШИН	МАШИН	НЕ ЗА-
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ			МАШИН	ВСЕГО	МАШИН	МАШИН	МАШИН	ННЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
: НОРМАТИВА:			: ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. :			: ЗАРПЛАТЫ :		: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ		
			: ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. :			: ЗАРПЛАТЫ :		: В Т.Ч. :		
			: ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :					: ЗАРПЛАТЫ : НА ЕДИН. : ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНЩЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	=	74,50	-	1	-	-	154,00	-
		100М3		74,50	-					
2	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНЩЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	=	46,00	-	1	-	-	99,30	-
		100М3		46,00	-					
3	E10-28	-УСТРОЙСТВО ПИРАМИД ИЗ БРУСЬЕВ	0,42	110,00	-	46	-	-	24,00	10
		М3								
4	E8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,02	90,00	-	2	-	-	33,60	1
		100М2								
5	E15-561	-ОКРАСКА ПИРАМИД МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	0,14	68,10	-	10	-	-	56,00	8
		100М2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			60				19
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			60				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			10				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.-Ч			-				1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.			-	1			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			5				

1131/6

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-----										
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				75	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		20
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-		-
-----										
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				75	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		20
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-		-

СОСТАВИЛ



ШНАПЕР



1131/6

310-5-4 ал. У.85 Вып.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	2	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					8	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					121	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		31
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	2	-		-
<hr/>										
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.					121	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		31
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	2	-		-

СОСТАВИЛ



ШНАПЕР



310-5-4 ал.У.85 вын.см-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			57	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ

*Handwritten signature*

КРАВЧУК

ПРОВЕРИЛ

*Handwritten signature*

ЗАТОГИНА



310-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				61	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-	-

СОСТАВИЛ *Лоп* КРАВЧУК  
 ПРОВЕРИЛ *З* ЗАТОГИНА

310-5-4 од. V.85 861h. CM-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ДИСКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-40

НА УСТРОЙСТВО ПОМОСТА, ТИП 2А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		0,040 ТЫС.РУБ.		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		11 ЧЕЛ.-Ч		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		0,001 ТЫС.РУБ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
№	ШИФР И №	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ПР : ПОЗИЦИИ : ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ВСЕГО	ЭКСПЛ. : МАШИН	ОСНОВНОГО : В Т.Ч. : ЗАРПЛАТЫ	ВСЕГО	ОСНОВНОГО : В Т.Ч. : ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. : МАШИН	ОСНОВНОГО : В Т.Ч. : ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. : ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА- НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАКШ. МАШИНЫ		
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНЩЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	"	74,50	"	"	1	"	"	"	154,00	"	"	"	"	
2	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНЩЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	"	46,00	"	"	1	"	"	"	99,30	"	"	"	"	
3	E10-28	-УСТРОЙСТВО ПОМОСТА ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,23	110,00	"	"	25	"	"	"	24,00	6	"	"	"	
4	E8-27	-ОКРАСКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ БРЕВЕН	0,02	90,00	"	"	1	"	"	"	33,60	1	"	"	"	
5	E15-561	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ ПОМОСТА	0,07	68,10	"	"	5	"	"	"	56,00	4	"	"	"	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.				33								11	
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.													
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.				33									
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.				5									
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.					1								
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.				2									
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.				40									
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч												11	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.					1								
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.				40									

1131/6

310-5-4 от 1.85 Вып.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				1			

СОСТАВИЛ *Лаж* РКАВЧУК  
 ПРОВЕРИЛ *З* ЗАТОГИНА





310-5-4 ал. V.85 В/м.СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-42

НА УСТРОЙСТВО ДОМИКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,095 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 27 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

				СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЭКСПЛ.	ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
№	ШИФР И №	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО	МАШИН	МАШИН	МАШИН	МАШИН	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИИ		
				ВСЕГО		ВСЕГО		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ		
				ОСНОВНОЙ В Т.Ч.		ОСНОВНОЙ В Т.Ч.		ОСНОВНОЙ В Т.Ч.		
				ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН. ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	=	74,50	-	1	-	-	154,00	-
2	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	=	46,00	-	1	-	-	99,30	-
3	E10-28	-УСТРОЙСТВО ДОМИКА ИЗ БРУСЬЕВ МЗ	0,51	110,00	-	56	-	-	24,00	12
4	E8-27	-ОКРАСКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ БРЕВЕН	=	90,00	-	1	-	-	33,60	-
5	E15-561	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ ДОМИКА	0,25	68,10	-	17	-	-	56,00	14
6	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	=	573,00	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			76	-	-		26
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ *			РУБ.			76	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ *			РУБ.			12	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. *			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. *			РУБ.			-	-	3		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ *			РУБ.			7	-	-		-
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ *			РУБ.			95	-	-		-

310-5-4 ал. V. 85 Вых. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-			27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					3		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				95			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					3		-

СОСТАВИЛ

*Sof*

КРАВЧУК

ПРОВЕРИЛ

*З*

ЗАЙЦЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕАКЦИЯ 6.0)  
310-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-2  
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-43

НА УСТРОЙСТВО ГОРКИ-СКАТА, ТИП ЗА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,144 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 18 ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№	ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		МАШИНЫ	МАШИНЫ	МАШИНЫ
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.		ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100МЗ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	-	1
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 100МЗ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	0,19	0,29	-	1	-	-	0,09	-	-
4	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100МЗ	-	46,00	-	1	-	-	99,30	-	-
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т ШТ	6,00	1,52	-	9	-	-	0,65	-	4
6	608-70008-1 П9-96	-СТОИМОСТЬ ФУНААМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖЗ-5 МЗ	0,11	62,70	-	7	-	-	-	-	-
7	C147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-	-
8	C147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,29	22,90	-	7	-	-	-	-	-
9	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,06	41,30	-	3	-	-	-	-	-
10	C147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,06	17,80	-	1	-	-	-	-	-

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС ( РЕАКЦИЯ 6,0 )

99

10624057

310-5-4 ал. У-85 в/лн. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ								
11	E9-46	-МОНТАЖ М/К ИЗ ТРУБ 100КГ Т	0,12	58,00	-	7	-	-	22,60	3
12	C121-1976	-СТОИМОСТЬ М/К Т	0,12	384,00	-	46	-	-	-	-
13	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,04	55,60	-	2	-	-	68,00	2
14	E10-193	-УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ М2	0,36	0,54	-	1	-	-	0,28	-
15	C122-401	-ЩИТЫ С ВЫСТУПАЮЩИМИ И НЕВЫСТУПАЮЩИМИ ПЛАНКАМИ ДИНОЙ 2500, 2700, 3000 ММ, ШИРИНОЙ 295, 445, 595 ММ, ТОЛЩИНОЙ 48 ММ МАРКА Щ1-Щ8 М2	0,36	3,95	-	1	-	-	-	-
16	E10-28	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,14	110,00	-	15	-	-	24,00	3
17	E20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 100 КГ	0,21	35,90	-	7	-	-	10,32	2
18	C147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100 КГ	0,21	17,80	-	4	-	-	-	-
19	E15-561	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ ГОРКИ-СКАТА 100М2	0,06	68,10	-	4	-	-	56,00	3
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			119	-	-		18
Б ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			66	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			10	-	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			5	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			81	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				-	-		15
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			53	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			5	-	-		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				1	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			5	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			63	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				1	-		

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.0 )

100

10<sup>6</sup>24057

310-5-4 ал.У.85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		144	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	1	-	-	-	-

СОСТАВИЛ

*Лф*

КРАВЧУК

ПРОВЕРИЛ

*З*

ЗАТОГИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

ЮЮ

10624058

310-5-4 ал. V.85 Вып.СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-44

НА УСТРОЙСТВО ГОРКИ-СКАТА, ТИП ЗБ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,185 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 27 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

: : :			: СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. :			: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. :			: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
: : :			: ВСЕГО : ЭКСПЛ. :			: ОСНОВНОЙ : ЭКСПЛ. :			: ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100МЗ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1	
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 100МЗ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-	
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	0,25	0,29	-	1	-	-	0,09	-	
4	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100МЗ	0,01	46,00	-	1	-	-	99,30	1	
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т ШТ	8,00	1,52	-	12	-	-	0,65	5	
6	608-70008-1-П9-96	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖЗ-5 МЗ	0,14	62,70	-	9	-	-	-	-	
7	C147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-	
8	C147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,39	22,90	-	9	-	-	-	-	
9	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,08	41,30	-	3	-	-	-	-	
10	C147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,08	17,80	-	1	-	-	-	-	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС ( РЕДАКЦИЯ 6.0 )

I02

10624058

310-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ								
11	E9-46	-МОНТАЖ М/К 100КГ Т	0,12	58,00	-	7	-	-	22,60	3
12	C121-1976	-СТОИМОСТЬ М/К Т	0,12	384,00	-	46	-	-	-	-
13	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,04	55,60	-	2	-	-	68,00	2
14	E10-193	-УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ ШИТОВ М2	1,54	0,54	-	1	-	-	0,28	-
15	C122-401	-ШИТЫ С ВЫСТУПАЮЩИМИ И НЕВЫСТУПАЮЩИМИ ПЛАНКАМИ ДИНОЙ 2500, 2700, 3000 ММ, ШИРИНОЙ 295, 445, 595 ММ, ТОЛЩИНОЙ 48 ММ МАРКА Ш1-Ш8 М2	1,54	3,95	-	6	-	-	-	-
16	E10-28	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСКОВ М3	0,25	110,00	-	28	-	-	24,00	6
17	E20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 100 КГ	0,27	35,90	-	10	-	-	10,32	3
18	C147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100КГ	0,27	17,80	-	5	-	-	-	-
19	E15-561	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ ГОРКИ-СКАТА 100М2	0,11	68,10	-	7	-	-	56,00	6
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			151	-	-		27
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			98	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			15	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			9	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			122	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	1	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ.			53	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			5	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			5	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ.			63	-	-		-

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС ( РЕАКЦИЯ 6.0 )

ЮЗ

10624058

310-5-4 от. V.85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				1			-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			185				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				2			-

СОСТАВИЛ *Сыч* КРАВЧУК  
 ПРОВЕРИЛ *З* ЗАТОГИНА

310-5-4 аА. V.85 ввн. СМ-2  
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-45

НА УСТРОЙСТВО УРОВНЕЙ-ПОДЪЕМА ТИП 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,229 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 38 ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
				ЭКСПЛ.	МАШИН		ЭКСПЛ.	МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-		
ПП	ПОЗИЦИИ			ОСНОВНОЯ	В Т.Ч.	ОСНОВНОЯ	В Т.Ч.	ОСНОВНОЯ	В Т.Ч.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИНЫ	
	НОРМАТИВА			ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100МЗ	0,01	74,50	-	74,50	-	1	-	-	154,00	1
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 100МЗ	-	74,50	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	0,35	0,29	-	0,29	-	1	-	-	0,09	-
4	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЯ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100МЗ	0,01	46,00	-	46,00	-	1	-	-	99,30	1
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т ШТ	11,00	1,52	-	1,52	-	17	-	-	0,65	7
6	608-70008-1 П9-96	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖЗ-5 МЗ	0,20	62,70	-	62,70	-	13	-	-	-	-
7	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,03	22,90	-	22,90	-	1	-	-	-	-
8	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,53	22,90	-	22,90	-	12	-	-	-	-
9	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,11	41,30	-	41,30	-	5	-	-	-	-
10	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,11	17,80	-	17,80	-	2	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС ( РЕАКЦИЯ 6,0 )

105

10624059

310-5-4 ДЛ. V.85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ								
11	E9-46	-МОНТАЖ М/К 100КГ Т	0,06	58,00	-	3	-	-	22,60	1
12	C121-1976	-СТОИМОСТЬ М/К Т	0,06	384,00	-	23	-	-	-	-
13	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,02	55,60	-	1	-	-	68,00	1
14	E10-193	-УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ ШИТОВ М2	0,36	0,54	-	1	-	-	0,28	-
15	C122-401	-ШИТЫ С ВЫСТУПАЮЩИМИ И НЕВЫСТУПАЮЩИМИ ПЛАНКАМИ ДИНОЙ 2500, 2700, 3000 ММ, ШИРИНОЙ 295, 445, 595 ММ, ТОЛЩИНОЙ 48 ММ МАРКА Ш1-Щ8 М2	0,36	3,95	-	1	-	-	-	-
16	E10-28	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА УРОВНЕЙ ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,55	110,00	-	61	-	-	24,00	13
17	E20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 100 КГ	0,61	35,90	-	22	-	-	10,32	6
18	C147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100КГ	0,61	17,80	-	11	-	-	-	-
19	E15-561	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ УРОВНЕЙ 100М2	0,13	68,10	-	9	-	-	56,00	7
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			186	-	-		37
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			160	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			25	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	3	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			14	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			199	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	3	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			26	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			30	-	-		-

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.0 )

I06

10624059

310-5-4 ДЛ. V.85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			229	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	3	-		-

СОСТАВИЛ

*Лоп*

КРАВЧУК

ПРОВЕРИЛ

*З*

ЗАТОГИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕЛАКСИЯ 6.0)

107

10624060

310-5-4 ал. V.85 вын. см-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-46

НА УСТРОЙСТВО МОСТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,283 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 49 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
					ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	КОЛИЧЕСТВО	МАШИН	МАШИН	ОСНОВНОЙ	МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ., МАШИНЫ	НА ЕДИН.	
НОРМАТИВА:	НОРМАТИВА:	НОРМАТИВА:	НОРМАТИВА:	НОРМАТИВА:	НОРМАТИВА:	НОРМАТИВА:	НОРМАТИВА:	НОРМАТИВА:	НОРМАТИВА:	НОРМАТИВА:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100МЗ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	2
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	100МЗ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-
3	O310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	0,37	0,29	-	1	-	-	0,09	-
4	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЯ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100МЗ	0,01	46,00	-	1	-	-	99,30	1
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	ШТ	11,00	1,52	-	17	-	-	0,65	7
6	608-70008-1 П9-96	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖЗ-5	МЗ	0,20	62,70	-	13	-	-	-	-
7	C147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
8	C147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	100КГ	0,53	22,90	-	12	-	-	-	-
9	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,11	41,30	-	5	-	-	-	-
10	E10-28	-УСТРОЙСТВО МОСТИКА ИЗ		0,46	110,00	-	51	-	-	24,00	11

inoe.name

inoe.name

310-5-4 ал.У.85 Вып. СМ2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ								
11	E15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МОСТИКА	0,20	68,10	-	14	-	-	56,00	11
12	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,03	573,00	-	17	-	-	-	-
13	E10-193	-УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ ШИТОВ МА-1-23, МА-1-29	3,46	0,54	-	2	-	-	0,28	1
14	C122-401	-ШИТЫ С ВЫСТУПАЮЩИМИ И НЕВЫСТУПАЮЩИМИ ПЛАНКАМИ ДИНОМ 2500, 2700, 3000 ММ, ШИРИНОЙ 295, 445, 595 ММ, ТОЛЩИНОЙ 48 ММ МАРКА Ш1-Ш8	3,46	3,95	-	14	-	-	-	-
15	E15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ШИТОВ	0,05	71,20	-	3	-	-	49,20	2
16	E9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,11	58,00	-	6	-	-	22,60	2
17	C121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕННОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,11	358,00	-	39	-	-	-	-
18	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,03	55,60	-	2	-	-	68,00	2
19	E20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УГОЛКИ, ПОЛОСЫ	0,85	35,90	-	30	-	-	10,32	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			230	-	-		48
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			185	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			29	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч				-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				3	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			16	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			230	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				-	-		47
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				3	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			45	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			4	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.0 )

109

10624060

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				1			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		4					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		53					
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				1			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		283					
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							49
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				4			

СОСТАВИЛ

*Саша*

НАРУЦКАЯ

ПРОВЕРИЛ

*З*

ЗАТОГИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

ИЮ

10624061

310-5-4 ДЛ.У.85 Вып.СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-47

НА УСТРОЙСТВО МОСТИКА-РУКОХОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,140 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 25 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
			ВСЕГО		ВСЕГО		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-			
№	ШИФР И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	НА ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			ВСЕГО		ВСЕГО		ВСЕГО			
			В Т.Ч.		В Т.Ч.		В Т.Ч.			
			ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			
			НА ЕДИН.		НА ЕДИН.			НА ЕДИН.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	1
		100МЗ								
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-
		100МЗ								
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,19	0,29	-	1	-	-	0,09	-
		Т								
4	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	46,00	-	1	-	-	99,30	-
		100МЗ								
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	6,00	1,52	-	9	-	-	0,65	4
		ШТ								
6	608-70008-1	-СССССТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖЗ-5	0,11	62,70	-	7	-	-	-	-
		МЗ								
7	C147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
8	C147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,29	22,90	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
9	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,06	41,30	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
10	C147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,06	17,80	-	1	-	-	-	-

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС ( РЕДАКЦИЯ 6.0 )

III

10624061

310-5-4 ал. V.85 Внр. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ								
11	E9-46	100КГ -МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,05	58,00	-	3	-	-	22,60	1
12	C121-1975	T -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕННОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,05	358,00	-	18	-	-	-	-
13	E15-614	T -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,01	55,60	-	1	-	-	68,00	1
14	E10-193	100М2 -УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ М2	0,36	0,54	-	1	-	-	0,28	-
15	C122-401	-ЩИТЫ С ВЫСТУПАЮЩИМИ И НЕВЫСТУПАЮЩИМИ ПЛАНКАМИ ДИНОЙ 2500, 2700, 3000 ММ, ШИРИНОЙ 295, 445, 595 ММ, ТОЛЩИНОЙ 48 ММ МАРКА Щ1-Щ8	0,36	3,95	-	1	-	-	-	-
16	E10-28	M2 -УСТРОЙСТВО КАРКАСА МОСТИКА ИЗ БРУСЬЕВ	0,28	110,00	-	31	-	-	24,00	7
17	E20-696	M3 -МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,35	35,90	-	12	-	-	10,32	4
18	C147-29	100 КГ -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,35	17,80	-	6	-	-	-	-
19	E15-561	100КГ 100М2 -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МОСТИКА	0,13	68,10	-	9	-	-	56,00	7
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			114	-	-		25
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			93	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			13	-	-		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.			РУБ.			-	1	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			9	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			115	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	1	-		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ.	odintakoi		21	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			2	-	-		

inoe.name

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕАКЦИЯ 6.0)

ИИ2

10624061

310-5-4 ал. V.85 Вып.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				2	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				25	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-		1
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				140	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1		-

СОСТАВИЛ *Лож* КРАВЧУК

ПРОВЕРИЛ *З* ЗАТОГИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

И 13

10624062

310-5-4 АА.У.85 Вып.СМ-2  
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-48

НА УСТРОЙСТВО ИГРОВОГО ГИМНАСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА, ТИП 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,210 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 29 ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРПЛАТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ		ВСЕГО
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	ЭКСПЛ. МАШИН		НА ОБСЛУЖИВАЮЩ., МАШИНЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-	-	1
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	100МЗ	74,50	-	1	-	-	154,00	-	-	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	100МЗ	0,23	0,29	1	-	-	0,09	-	-	-
4	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЯ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	T	0,06	46,00	1	-	-	99,30	-	-	-
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	100МЗ	8,00	1,52	12	-	-	0,65	-	-	5
6	608-70008-1 П9-96	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖЗ-5	ШТ	0,13	62,70	8	-	-	-	-	-	-
7	C147-1	-АРМАТУРА А-1	МЗ	0,02	22,90	1	-	-	-	-	-	-
8	C147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,34	22,90	8	-	-	-	-	-	-
9	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,07	41,30	3	-	-	-	-	-	-
10	C147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И		0,07	17,80	1	-	-	-	-	-	-

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕАКЦИЯ 6.0)

II4

10624062

310-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ								
11	E9-46	100КГ -МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,05	58,00	-	3	-	-	22,60	1
12	C121-1976	T -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕННОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ: КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ	0,05	384,00	-	19	-	-	-	-
13	E15-614	T -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,01	55,60	-	1	-	-	68,00	1
14	E10-193	100М2 -УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ ШИТОВ	0,36	0,54	-	1	-	-	0,28	-
15	C122-401	-ШИТЫ С ВЫСТУПАЮЩИМИ И НЕВЫСТУПАЮЩИМИ ПЛАНКАМИ ДЛИНОЙ 2500, 2700, 3000 ММ, ШИРИНОЙ 295, 445, 595 ММ, ТОЛЩИНОЙ 48 ММ МАРКА Ш1-Ш8	0,36	3,95	-	1	-	-	-	-
16	E10-28	M2 -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,34	110,00	-	37	-	-	24,00	8
17	E20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,41	35,90	-	15	-	-	10,32	4
18	C147-29	100 КГ -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,41	17,80	-	7	-	-	-	-
19	E15-561	100КГ -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЯ	0,12	68,10	-	8	-	-	56,00	7
20	СПР=НТ 55-01-0276 К=1,25	100М2 -КАНАТ ШТ	2,00	21,32	-	43	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			172	-	-		27
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			150	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			21	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.			ЧЕЛ.Ч			-	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.			РУБ.			-	2	-		2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			13	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			184	-	-		-

odintakoi

inoe.name

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕАКЦИЯ 6,0)

II5

10624062

310-5-4 ДЛ.У.85 Вып.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				2			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			22				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			26				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							1
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			210				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				2			

СОСТАВИЛ

КРАВЧУК

ПРОВЕРИЛ

ЗАТОГИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)  
 310-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-2  
 НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

116

10624063

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-49

НА УСТРОЙСТВО ГОРКИ ИЗ БРЕВЕН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,084 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 20 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.,		ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
				ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,53	0,29	-	1	-	-	0,09	-
4	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	46,00	-	1	-	-	99,30	-
5	E10-28	-УСТРОЙСТВО ГОРКИ ИЗ БРЕВЕН	0,47	110,00	-	52	-	-	24,00	11
6	E8-27	-ОКРАСКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ БРЕВЕН ЗА 2 РАЗА	0,06	90,00	-	5	-	-	33,60	2
7	E15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БРЕВЕН	0,09	68,10	-	6	-	-	56,00	5

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ. 67

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ. 67  
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 11  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В ЧЕЛ.-Ч 19

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

II7

10624063

310-5-4 ал.У.8586лн.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				2			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		6					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		84					
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.=Ч							20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				2			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		84					
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.=Ч							20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				2			

СОСТАВИЛ *Сп* КРАВЧУК  
 ПРОВЕРИЛ *З* ЗАТОГИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

И18

10624064

310-5-4 кв. У.85 Вып. СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-50

НА УСТРОЙСТВО ПЕСОЧНОГО ДВОРИКА ИЗ БРЕВЕН, ТИП 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,164 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 44 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	
				НА ЕДИН.	ВСЕГО			НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1
2	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	46,00	-	1	-	-	99,30	1
3	E10-28	-УСТРОЙСТВО ДВОРИКА ИЗ БРЕВЕН	0,86	110,00	-	95	-	-	24,00	21
4	E8-27	-ОКРАСКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ БРЕВЕН ЗА 2 РАЗА	0,18	90,00	-	16	-	-	33,60	6
5	E15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БРЕВЕН	0,25	68,10	-	17	-	-	56,00	14
6	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			130	-	-		43
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			130	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			22	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В ЧЕЛ.-Ч			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В РУБ.			РУБ.			-	-	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			12	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			164	-	-		

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС ( РЕАКЦИЯ 6,0 )

II9

10624064

310-5-4 ОЛ.У.85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							44
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				4			-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			164				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							44
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				4			-

СОСТАВИЛ

КРАВЧУК

ПРОВЕРИЛ

ЗАТОГИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕАКЦИЯ 6.0)

120

10624065

310-5-4 ал. У.85 Вып.СМ-2  
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-51

НА УСТРОЙСТВО ПЕСОЧНОГО ДВОРИКА ИЗ БРЕВЕН, ТИП 2А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,699 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 156 ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,017 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100МЗ	0,10	74,50	-	8	-	-	154,00	16
2	E11-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ 100М2	0,20	41,00	-	8	-	-	7,19	1
3	E11-5	-УСТРОЙСТВО ПОАСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЯНЫХ МЗ	2,03	12,80	-	26	-	-	3,16	6
4	E8-30	-ПОКРЫТИЯ ИЗ КИРПИЧА ГЛИНЯНОГО ОБЫКНОВЕННОГО ПЛАШНЯ МЗ	1,32	34,20	-	45	-	-	4,05	5
5	СЕР49	-ГОРКА ИЗ БРЕВЕН ШТ	1,00	67,00	-	67	-	-	-	-
6	E10-28	-УСТРОЙСТВО АВОРИКА ИЗ БРЕВЕН МЗ	2,73	110,00	-	300	-	-	24,00	66
7	E20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 100 КГ	0,02	35,90	-	1	-	-	10,32	-
8	E11-3	-ЗАСЫПКА ДВОРИКА ПЕСКОМ МЗ	4,06	10,40	-	42	-	-	3,00	12
9	E1-960	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 100МЗ	0,06	74,50	-	5	-	-	154,00	9
10	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	10,64	0,29	-	3	1	-	0,09	1
11	E8-27	-ОКРАСКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ	0,24	90,00	-	21	-	-	33,60	8

inoe.name

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

I2I

10624065

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
БРЕВЕН ЗА 2 РАЗА										
12	E15=561	100М2 -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БРЕВЕН 100М2	0,44	68,10	-	30	-	-	56,00	24
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			556	1	-		148
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			556	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			92	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.			РУБ.			-	16	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			51	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			699	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	17	-		
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			699	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	17	-		

СОСТАВИЛ

КРАВЧУК

ПРОВЕРИЛ

ЗАТОГИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

122

10669036

310-5-4 ДА. V.85 Вып. СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-52

НА УСТРОЙСТВО ПЕСОЧНОГО АВОРИКА ИЗ БРЕВЕН ТИП 2-Б

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,895 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 226 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,022 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№	ШИФР И ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч		ВСЕГО
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ	ЭКСПЛ.	ИНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,24	74,50	-	18	-	-	154,00	36
2	E11-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ 100М3	0,39	41,00	-	16	-	-	7,19	3
3	E11-5	-УСТРОЙСТВО ПОАСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЯНЫХ М3	3,93	12,80	-	50	-	-	3,16	12
4	E8-30	-ПОКРЫТИЯ ИЗ КИРПИЧА ГЛИНЯНОГО ОБЫКНОВЕННОГО ПЛАШНЯ М3	2,55	34,20	-	87	-	-	4,05	10
5	SER2-49	-ГОРКА ИЗ БРЕВЕН ШТ	1,00	67,00	-	67	-	-	-	-
6	E10-28	-УСТРОЙСТВО АВОРИКА ИЗ БРЕВЕН М3	2,71	110,00	-	298	-	-	24,00	65
7	E20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 100 КГ	0,02	35,90	-	1	-	-	10,32	-
8	E11-3	-ЗАСЫПКА АВОРИКА ПЕСКОМ М3	7,85	10,40	-	82	-	-	3,00	24
9	E1-960	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 100М3	0,16	74,50	-	12	-	-	154,00	24
10	S310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	27,47	0,29	-	8	2	-	0,09	2
11	E8-27	-ОКРАСКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ	0,46	90,00	-	41	-	-	33,60	15

inoe.name

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС ( РЕДАКЦИЯ 6.0 )

123

10669036

310-5-4 ал.У.85Вып.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
БРЕВЕН ЗА 2 РАЗА										
12	E15-561	100М2 -МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА БРЕВЕН 100М2	0,45	68,10	-	31	-	-	56,00	25
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			711	2	-		216
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			711	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			117	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.,-Ч			-	-	-		10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	20	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			67	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			895	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.,-Ч			-	-	-		226
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	22	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			895	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.,-Ч			-	-	-		226
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	22	-		-

СОСТАВИЛ

*Сайт*

КРАВЧУК

ПРОВЕРИЛ

*З*

ЗАТОГИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 6.0)  
 310-5-4 дп. У.85 Вып. СМ-2  
 НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

124

10669037

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-53  
 НА УСТРОЙСТВО АМФИТЕТАРА  
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,722 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 397 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,040 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
			ВСЕГО : ЭКСПЛ. :		ЭКСПЛ. :		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-			
N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО:	МАШИН :	ВСЕГО :	ОСНОВНОЙ :	МАШИН :	ИЗЪЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН		
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ			ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ			
	НОРМАТИВА:				В Т.Ч.	В Т.Ч.				
					ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,13	74,50	-	9	-	-	154,00	19
2	E1-968	100М3 -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,13	46,00	-	6	-	-	99,30	12
3	E10-28	100М3 -УСТРОЙСТВО БРЕВЕН АМФИТЕТАРА М3	10,21	110,00	-	1123	-	-	24,00	245
4	СЕР2-49	-ГОРКА ИЗ БРЕВЕН ШТ	1,00	67,00	-	67	-	-	-	-
5	E8-27	-ОКРАСКА ГОРЯЧЕИМ БИТУМОМ БРЕВЕН ЗА 2 РАЗА	0,78	90,00	-	70	-	-	33,60	26
6	E15-561	100М2 100М2 -МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА БРЕВЕН	1,35	68,10	-	92	-	-	56,00	75
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			1367	-	-		377
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			1367	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			226	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.			РУБ.			-	40	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			129	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			1722	-	-		

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.0 )

125

10669037

310-5-4 ал. V. 85 Вып. CM-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							397
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				40			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		1722					
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							397
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				40			

СОСТАВИЛ

*Лаш*

КРАВЧУК

ПРОВЕРИЛ

*З*

ЗАТОГИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.0 )

I26

10624066

310-5-401.У.85 Вып.СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-54

НА УСТРОЙСТВО КАЧАЛКИ-БАЛАНСИРА, ТИП 3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,025 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И ПОЗИЦИИ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00
		100МЗ							
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00
		100МЗ							
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,18	0,29	-	1	-	-	0,09
		Т							
4	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	0,06 46,00	-	1	-	-	99,30
		100МЗ							
5	E10-28	-УСТРОЙСТВО КАЧАЛКИ-БАЛАНСИРА ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,09	110,00	-	10	-	-	24,00
		МЗ							2
6	E9-46	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,01	58,00	-	1	-	-	22,60
		Т							
7	C121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕННОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,01	358,00	-	4	-	-	-
		Т							
8	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	-	55,60	-	1	-	-	68,00
		100М2							

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕАКЦИЯ 6,0)

I27

10624066

310-5-4 АЛ.У.85Вып.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е8-27	-ОКРАСКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ КРЕСТОВИНЫ	0,01	90,00	-	1	-	-	33,60	-
10	Е20-696	-ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ КАЧАЛКИ 100М2 100 КГ	0,02	35,90	-	1	-	-	10,32	-
11	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			22	-	-		2
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			17	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2	-	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			20	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			5	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			5	-	-		
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			25	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

/СОСТАВИЛ

КРАВЧУК

ПРОВЕРИЛ

ЗАТОГИНА

310-5-4 ал. V.85 вкл. см-2  
 НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-55

НА УСТРОЙСТВО КАНАТ-КАЧАЛКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,151 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 25 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИИ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИИНЫ	
				ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-
		100М3								
2	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	46,00	-	1	-	-	99,30	1
		100М3								
3	E10-28	-УСТАНОВКА БРЕВЕН	0,81	110,00	-	89	-	-	24,00	19
		М3								
4	E15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БРЕВЕН	0,08	68,10	-	5	-	-	56,00	4
		100М2								
5	E20-696	-КРЕПЛЕНИЕ БРЕВЕН	0,01	35,90	-	1	-	-	10,32	-
		100 КГ								
6	C147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,01	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
7	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т								
8	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	-	55,60	-	1	-	-	68,00	-
		100М2								
9	E8-27	-ОКРАСКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ БРЕВЕН	0,01	33,60	-	1	-	-	33,60	-

inoe.name

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

I29

10624067

310-5-4 ал. У.85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10 СПР=НТ	-КАНАТ КК115ММ	100М2	1,00	21,32	-	21	-	-	-	-
55-01-0216		ШТ								
к=1,25										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			121	-	-	-	24
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			121	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			20	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.			РУБ.			-	4	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			10	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			151	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-	-	25
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	4	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			151	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.=Ч			-	-	-	-	25
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	4	-	-	-

СОСТАВИЛ

*Лаш*

КРАВЧУК

ПРОВЕРИЛ

*З*

ЗАТОГИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕАКЦИЯ 6.0)

I30

10624068

310-5-401.У.85 Вып.СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-56

НА УСТРОЙСТВО ПИРАМИДЫ, ТИП 2А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,042 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		НЕ ЗА-
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЯ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ИНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-
		100МЗ								
2	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	46,00	-	1	-	-	99,30	-
		100МЗ								
3	E10-28	-УСТАНОВКА БРЕВЕН ПИРАМИДЫ	0,22	110,00	-	24	-	-	24,00	5
		МЗ								
4	E20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,01	35,90	-	1	-	-	10,32	-
		100 КГ								
5	C147-29	-МЕТАЛЛИЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,01	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
6	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
		Т								
7	E15-614	-НАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	-	55,60	-	1	-	-	68,00	-
		100М2								
8	E8-27	-ОКРАСКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ БРЕВЕН	0,01	90,00	-	1	-	-	33,60	-
		100М2								
9	E15-561	-НАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПИРАМИДЫ	0,07	56,00	-	5	-	-	56,00	4
		100М2								

inoe.name

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 600 )

ІЗІ

10624068

310-5-4 ал. V. 85 выт. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.		35	-	-	-	-	9
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.		35	-	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.		5	-	-	-	-	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.			РУБ.		-	1	-	-	-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.		2	-	-	-	-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.		42	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.Ч		-	-	-	-	-	9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.		-	1	-	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		42	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.Ч		-	-	-	-	-	9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.		-	1	-	-	-	

СОСТАВИЛ

*Сайт*

КРАВЧУК

ПРОВЕРИЛ

*З*

ЗАТОГИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕАКЦИЯ 6,0)

132

10624069

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-57

НА УСТРОЙСТВО ПИРАМИДЫ, ТИП 2Б

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,057 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИИ	
ПП	ПОЗИЦИИ			ОСНОВНОЯ	В Т.Ч.	ОСНОВНОЯ	В Т.Ч.	ОСНОВНОЯ	В Т.Ч.	НА ЕДИН.	ВСЕГО
	НОРМАТИВА:			ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-	-
2	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЯ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	46,00	-	1	-	-	99,30	-	-
3	E10-28	-УСТАНОВКА БРЕВЕН ПИРАМИДЫ 100М3 М3	0,30	110,00	-	33	-	-	24,00	7	-
4	E20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,01	35,90	-	1	-	-	10,32	-	-
5	C147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,01	17,80	-	1	-	-	-	-	-
6	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П., ЗА 2 РАЗА	-	55,60	-	1	-	-	68,00	-	-
7	E8-27	-ОКРАСКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ 100М2 БРЕВЕН	-	90,00	-	1	-	-	33,60	-	-
8	E15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПИРАМИДЫ 100М2 100М2	0,12	68,10	-	8	-	-	56,00	6	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				руб.	odintakoi	47	-	-	-	13	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС ( РЕАКЦИЯ 6,0 )

I33

10624069

310-5-4 ДЛ.У.85Вып.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----							
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			47				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			57				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				1			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			57				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				1			

СОСТАВИЛ

*Кравчук*

КРАВЧУК

ПРОВЕРИЛ

*Затогина*

ЗАТОГИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.0 )

134

1,0724,70

310-5-4 от У.85 Вып. СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-58

НА УСТРОЙСТВО СТОЛБА ДЛЯ ЛАЗАНИЯ ТИП 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,027 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч		МАШИНЫ
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ИЗЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1
		100М3								
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1
		100М3								
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,77	0,29	-	1	-	-	0,09	-
		Т								
4	E8-11	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД СТОЛБЫ ИЗ КАМЕННОГО ЩЕБНЯ	0,64	13,40	-	9	-	-	0,89	1
		М3								
5	E10-28	-УСТАНОВКА СТОЛБА ДЛЯ ЛАЗАНИЯ	0,07	110,00	-	8	-	-	24,00	2
		М3								
6	E20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	-	35,90	-	1	-	-	10,32	-
		100 КГ								
7	E8-27	-ОКРАСКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ СТОЛБОВ	0,01	90,00	-	1	-	-	33,60	-
		100М2								
8	E15-561	-НАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,02	68,10	-	1	-	-	56,00	1
		100М2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		23	-	-		6
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
inoe.name	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.	odintakoi		23	-	-		inoe.name

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕАКЦИЯ 6.0 )

135

10724070

310-5-401.V.85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКСПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			27	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			27	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6

СОСТАВИЛ

*Лож*

КРАВЧУК

ПРОВЕРИЛ

*Зг*

ЗАТОГИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕАКЦИЯ 6.0)  
 310-5-4 QA.V.85 Вып.СМ-2  
 НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

136

10624071

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-59  
 НА УСТРОЙСТВО СТОЛБА ДЛЯ ЛАЗАНИЯ, ТИП 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,028 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч		НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНАМИ
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,01	74,50	-	1	-	-	154,00	1
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,77	0,29	-	1	-	-	0,09	-
4	E8-11	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД СТОЛБЫ ИЗ ЖАМЕННОГО ШЕБНЯ	0,64	13,40	-	9	-	-	0,89	1
5	E10-28	-УСТАНОВКА СТОЛБА ДЛЯ ЛАЗАНИЯ	0,08	110,00	-	9	-	-	24,00	2
6	E20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	-	35,90	-	1	-	-	10,32	-
7	E8-27	-ОКРАСКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ СТОЛБОВ	0,01	90,00	-	1	-	-	33,60	-
8	E15-561	-НАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,02	68,10	-	1	-	-	56,00	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		24				6
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		24				

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕАКЦИЯ 6.0)

137

10624071

310-5-4 ал.У.85 Вып.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			28	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			28	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6

СОСТАВИЛ *Лад* КРАВЧУК

ПРОВЕРИЛ *З* ЗАТОГИНА

310-5-4 ДЛ.У.85 Вып.СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-60

НА УСТРОЙСТВО РАЗНОВЫСОКИХ ПЕРЕКЛАДИН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,052 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

1	2	3	4	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-	
ПП	ШИФР И ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ПОЗИЦИИ	КОЛИЧЕСТВО	МАШИН	МАШИН	ОСНОВНОЙ	МАШИН	НАТЫХ	ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	
	НОРМАТИВА:	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		ОСНОВНОЙ	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	В Т.Ч.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИНЫ	
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,02	74,50	-	1	-	-	154,00	3
2	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЯ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,02	46,00	-	1	-	-	99,30	2
3	E10-28	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКЛАДИНЫ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,19	110,00	-	21	-	-	24,00	5
4	E9-46	-УСТАНОВКА МЕТСПЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,04	58,00	-	2	-	-	22,60	1
5	C121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕННОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,04	358,00	-	14	-	-	-	-
6	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,01	55,60	-	1	-	-	68,00	1
7	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
8	E15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЕРЕКЛАДИНЫ	0,06	68,10	-	6	-	-	56,00	3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 6.0)  
310-5-4 ал. У.85 Вып. СМ-2

139

10624072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.		44	-	-	-	-	15
в том числе:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.		28	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		4	-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.		-	1	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		2	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		34	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	14
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	1	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		16	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		1	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		1	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		18	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	1
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		52	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	1	-	-	-	-

СОСТАВИЛ *Лейф* КРАВЧУК  
 ПРОВЕРИЛ *З* ЗАТОГИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 6.0)  
 310-5-4 РА. У.85 Вып. СМ-2  
 НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

I40

10624073

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-61

НА УСТРОЙСТВО ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПЕРЕКЛАДИН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,144 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 31 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч		НЕ ЗА-НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ
					ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	НА ЕДИН.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	-	74,50	-	1	-	154,00	1	-
2	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	-	46,00	-	1	-	99,30	-	-
3	E10-28	-УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ БРУСЬЕВ	100М3	0,79	110,00	-	87	-	24,00	19	-
4	E8-27	-ОКРАСКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ БРУСЬЕВ	М3	0,09	90,00	-	9	-	33,60	3	-
5	E15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БРУСЬЕВ	100М2	0,13	68,10	-	9	-	56,00	7	-
6	E9-46	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	100М2	0,02	58,00	-	1	-	22,60	-	-
7	C121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕННОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,02	358,00	-	7	-	-	-	-
8	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	Т	-	55,60	-	1	-	68,00	-	-

100М2

odintakoi

inoe.name

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

I4I

10624073

310-5-4 ДЛ. V.85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С111-58	Болты строительные с гайками и шайбами	-	573,00	-	-	-	-	-	-
Итого прямые затраты по смете			Руб.			116	-	-		30
в том числе:			Руб.							
Стоимость общестроительных работ			Руб.			108	-	-		
накладные расходы			Руб.			16	-	-		
нормативная трудоемкость в н.р.			Чел.-ч			-	-	-		1
сметная заработная плата в н.р.			Руб.			-	3	-		
плановые накопления			Руб.			10	-	-		
всего, стоимость общестроительных работ			Руб.			134	-	-		
нормативная трудоемкость			Чел.-ч			-	-	-		31
сметная заработная плата			Руб.			-	3	-		
Стоимость металломонтажных работ			Руб.			8	-	-		
накладные расходы			Руб.			1	-	-		
плановые накопления			Руб.			1	-	-		
всего, стоимость металломонтажных работ			Руб.			10	-	-		
Итого по смете			Руб.			144	-	-		
нормативная трудоемкость			Чел.-ч			-	-	-		31
сметная заработная плата			Руб.			-	3	-		

СОСТАВИЛ

*Сайт*

КРАВЧУК

ПРОВЕРИЛ

*З*

ЗАТОГИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 6,0)

142

10624074

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-62

НА УСТРОЙСТВО МОСТИКА-БАЛАНСИРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,077 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 22 ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

1	2	3	4	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		7	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		9	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.		ВСЕГО	ЭКСПЛ.		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
ПП	ШИФР И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ОСНОВНОЙ	МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ	МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ	МАШИН
	НОРМАТИВА			В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.
											ВСЕГО
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-	-
2	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	46,00	-	1	-	-	99,30	-	-
3	E10-28	-УСТРОЙСТВО МАСТИКА-БАЛАНСИРА ИЗ БРУСЬЕВ	0,35	110,00	-	39	-	-	24,00	-	8
4	E9-46	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,01	58,00	-	1	-	-	22,60	-	-
5	C121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕННОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,01	358,00	-	4	-	-	-	-	-
6	E15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	-	55,60	-	1	-	-	68,00	-	-
7	E15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БРУСЬЕВ	0,23	68,10	-	16	-	-	56,00	-	13
8	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-	-

inoe.name

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС ( РЕДАКЦИЯ 6.0 )

I43

10624074

310-5-4 ал. У. 85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.		63					21
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		58					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		9					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч							1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			1				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		5					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		72					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			1				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		5					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		5					
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		77					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			1				

СОСТАВИЛ

*Соп*

КРАВЧУК

ПРОВЕРИЛ

*З*

ЗАТОГИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

144

10624075

310-5-4 ал. У.85 Вып. СМ-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-63

НА УСТРОЙСТВО ГОРКИ-СКАТА, ТИП 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,160 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 25 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НА МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-
		100МЗ								
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-
		100МЗ								
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,19	0,29	-	1	-	-	0,09	-
		Т								
4	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	46,00	-	1	-	-	99,30	-
		100МЗ								
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЯ ДО 0,5Т	6,00	1,52	-	9	-	-	0,65	6
		ШТ								
6	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖЗ-5	0,11	62,70	-	7	-	-	-	-
		МЗ								
	П,9-96									
7	C147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
8	C147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,29	22,90	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
9	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,06	41,30	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
10	C147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,06	17,80	-	1	-	-	-	-

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

I45

10624075

310-5-4 ал. У. 85 вын. см-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ								
11	E10-28	100КГ -УСТРОЙСТВО ГОРКИ ИЗ БРЕВЕН МЗ	0,23	110,00	-	25	-	-	24,00	6
12	E15-561	100М2 -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БРЕВЕН	0,06	68,11	-	4	-	-	56,00	4
13	E9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,11	58,00	-	6	-	-	22,60	2
14	C121-1975	Т -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕННОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,11	358,00	-	39	-	-	-	-
15	E20-696	Т -МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,67	35,90	-	24	-	-	10,32	7
16	E15-614	100 КГ -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,03	55,60	-	2	-	-	68,00	2
17	C111-58	100М2 -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЯБАМИ	-	573,00	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			132	-	-		25
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			87	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			13	-	-		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.			РУБ.			-	2	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			7	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			107	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ., Ч			-	-	-		23
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	2	-		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ.			45	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			4	-	-		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.			РУБ.			-	1	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			4	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ.			53	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ., Ч			-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	1	-		
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			160	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ., Ч			-	-	-		25
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	3	-		

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 6.0)  
310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-2  
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЖКИ-

I46

10624076

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-64

НА УСТРОЙСТВО КАЧАЮЩЕГОСЯ МОСТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,298 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 44 ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИИ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
ПП	ПОЗИЦИИ			ОСНОВНОЯ	В Т.Ч.	ОСНОВНОЯ	В Т.Ч.	ОСНОВНОЯ	В Т.Ч.	ОСНОВНОЯ	В Т.Ч.
	НОРМАТИВА:			ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	1	-
		100МЗ		-	-				-		
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-	-
		100МЗ		-	-				-		
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,32	0,29	-	1	-	-	0,09	-	-
		Т		0,06	-				-		
4	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЯ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	46,00	-	1	-	-	99,30	-	-
		100МЗ		-	-				-		
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	10,00	1,52	-	15	-	-	0,65	6	-
		ШТ		-	-				-		
6	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖЗ-5	0,18	62,70	-	11	-	-	-	-	-
		П,9-96 МЗ		-	-				-		
7	C147-1	-АРМАТУРА А-1	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-	-
		100КГ		-	-				-		
8	C147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,49	22,90	-	11	-	-	-	-	-
		100КГ		-	-				-		
9	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,10	61,30	-	4	-	-	-	-	-
		100КГ		-	-				-		
10	E9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	0,13	58,00	-	8	-	-	22,60	3	-

inoe.name

odintakoi

inoe.name

310-5-4 от 1.85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ								
11	С121-1975	Т -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕННОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,13	358,00		47				
12	E15-614	Т -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,04	55,60		2			68,00	3
13	E10-28	100М2 -УСТРОЙСТВО МОСТИКА ИЗ БРЕВЕН МЗ	0,76	110,00		84			24,00	18
14	E15-561	100М2 -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БРУСЬЕВ	0,14	68,10		10			56,00	8
15	E20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,42	35,90		15			10,32	4
16	С111-58	100 КГ -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЯБАМИ	0,05	573,00		29				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			241				43
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			186				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			31				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.			ЧЕЛ.-Ч							1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.			РУБ.				3			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			16				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			233				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч							41
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.				3			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ.			55				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			5				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.			РУБ.				1			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			5				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ.			65				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч							3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.				1			
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			298				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч							44
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.				4			



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 6,0)  
310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-2  
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

148

10624077

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-65

НА УСТРОЙСТВО УРОВНЕЙ-ПОДЪЕМОМ, ТИП2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,249 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 47 ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		НЕ ЗА-	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.		ЭКСПЛ.	ИНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН		
ПП	ПОЗИЦИИ			МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЯ	МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ		
	НОРМАТИВА			ОСНОВНОЯ В Т.Ч.	ОСНОВНОЯ В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	НА ЕДИН.	ВСЕГО	
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	1
		100МЗ								
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ НА АВТОМАСОСВАЛЫ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-
		100МЗ								
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,32	0,29	-	1	-	-	0,09	-
		Т								
				0,06	-					
4	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЯ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	-	46,00	-	1	-	-	99,30	-
		100МЗ								
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	10,00	1,52	-	15	-	-	0,65	6
		ШТ								
6	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖЗ-5	0,18	62,70	-	11	-	-	-	-
		МЗ								
	П9-96									
7	C147-1	-АРМАТУРА А-1	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
8	C147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,49	22,90	-	11	-	-	-	-
		100КГ								
9	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,10	41,30	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
10	C147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,10	17,80	-	2	-	-	-	-

inoe.name

odintakoi

inoe.name

310-5-4 ал. V.85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ								
11	E10-28	100КГ -УСТРОЙСТВО МОСТИКА ИЗ БРЕВЕН МЗ	0,70	110,00	-	77	-	-	24,00	17
12	E9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,09	58,00	-	5	-	-	22,60	2
13	C121-1976	Т -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕННОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ: КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ	0,09	384,00	-	35	-	-	-	-
14	E15-614	Т -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,03	55,60	-	1	-	-	68,00	2
15	E15-561	100М2 -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БРУСЬЕВ 100М2	0,25	68,10	-	17	-	-	56,00	14
16	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАРБАМИ	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-
17	E20-696	Т -МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,35	35,90	-	13	-	-	10,32	4
		100 КГ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			202	-	-		46
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			162	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			27	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.			ЧЕЛ.-Ч							1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.			РУБ.				3			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			14				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			203	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч							45
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.				3			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ.			40	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			3	-	-		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.			РУБ.				1			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			3				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ.			46	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч							2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.				1			
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			249	-	-		

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.0 )

I50

10624077

310-5-4 от 11.05.85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				4			

СОСТАВИЛ *Саша* КРАВЧУК  
 ПРОВЕРИЛ *З* ЗАТОГИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕАКЦИЯ 6.0)

151

10624078

310-5-4 ал. V.85 выш. см-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-66

НА УСТРОЙСТВО ИГРОВОГО ГИМНАСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,267 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 35 ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		МАШИНЫ	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ						
				ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИНЫ	В Т.Ч.	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-	-	-	1
2	E1-960	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	100М3	-	74,50	-	1	-	-	154,00	-	-	-	-
3	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	0,25	0,29	-	1	-	-	0,09	-	-	-	-
4	E1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	-	46,00	-	1	-	-	99,30	-	-	-	-
5	E7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т	шт	8,00	1,52	-	12	-	-	0,65	-	-	-	5
6	608-70008-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЖЗ-5	М3	0,14	62,70	-	9	-	-	-	-	-	-	-
7	C147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-	-	-	-
8	C147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,39	22,90	-	9	-	-	-	-	-	-	-
9	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,08	41,30	-	3	-	-	-	-	-	-	-
10	C147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И		0,08	17,80	-	1	-	-	-	-	-	-	-

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 6,0)

I52

10624078

310-5-4 от 11.08.85 Вып. СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ								
11	E10-28	100 КГ -УСТРОЙСТВО ГИМНАСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ИЗ БРЕВЕН	0,61	110,00	-	67	-	-	24,00	15
12	E20-696	МЗ -МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,37	35,90	-	13	-	-	10,32	4
13	E9-46	100 КГ -МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,08	58,00	-	5	-	-	22,60	2
14	C121-1976	Т -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕННОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ: КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ	0,08	384,00	-	31	-	-	-	-
15	E15-614	Т -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П., ЗА 2 РАЗА	0,02	55,60	-	1	-	-	68,00	2
16	E15-561	100М2 -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БРЕВЕН 100М2	0,11	68,10	-	7	-	-	56,00	6
17	C111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-
18	СПР-НТ55-01-КАНАТ ДЛЯ ЛАЗАНИЯ -0216 К=1,25	Т ШТ	3,00	21,32	-	64	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			233	-	-		35
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			197	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			12	-	-		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.С.			РУБ.			-	2	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			16	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			225	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.Ч			-	-	-		33
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	2	-		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ.			36	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			3	-	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			3	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ.			42	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.Ч			-	-	-		2
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			267	-	-		

inoe.name

odintakoi

inoe.name

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕАКЦИЯ 6.0)

I53

10624078

310-5-4 ал. У.856ын.СМ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				2			-

СОСТАВИЛ

*Кравчук*

КРАВЧУК

ПРОВЕРИЛ

*Затокина*

ЗАТОКИНА